

ДОГОВІР № 288-25

про закупівлю робіт Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: вулиця Харківська, 15, м. Кам'янське, Дніпропетровської області (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45454000-4 - Реконструкція)

м. Кам'янське

«14» листопада 2025 року

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, іменоване надалі (**Замовник**), в особі директора департаменту **ЗАСЯДЬВОВКА Вадима Миколайович**, що діє на підставі Положення (далі – **Замовник**) з однієї сторони та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАСТЕРТРЕЙДКОНСАЛТ», в особі директора товариства **Перебийніс Романа Миколайовича**, що діє на підставі Модельного Статуту, (далі-Підрядник), з другої сторони, разом іменовані надалі - Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), Цивільним кодексом України, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати протягом 2025-2026 років роботи по об'єкту **Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: вулиця Харківська, 15, м. Кам'янське, Дніпропетровської області (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45454000-4 - Реконструкція)** (надалі – **Об'єкт**), та здати Замовнику, в установлені цим Договором строки, а Замовник зобов'язується, прийняти виконані роботи (**Об'єкт**) та оплатити їх вартість в строки та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору та доручаються до виконання Підряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації та містяться в Додатку №4 до даного Договору.

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.4. Місце виконання робіт: **Україна, 51900, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вул. Харківська, 15.**

2. ЯКІСТЬ РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

2.1. Підрядник повинен виконувати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає проектній документації та таким умовам:

- матеріально-технічні ресурси, для виконання робіт за цим Договором, повинні бути забезпечені відповідними технічними паспортами, сертифікатами якості та гарантією;
- будівельні матеріали повинні мати санітарно-гігієнічні висновки та документи, що підтверджують їх відповідність держстандартам;
- виконання робіт повинні відповідати Державним будівельним нормам;

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору (договірна ціна) є твердою і становить **220 459 566 грн. 74 коп. (двісті двадцять мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят шість гривень 74 коп.)**, у тому числі ПДВ – 36 743 261,12 грн., з них:

2025 рік – **17 065 205 грн. 75 коп. (сімнадцять мільйонів шістдесят п'ять тисяч двісті п'ять гривень 75 коп.)**, у тому числі ПДВ – 2 844 200,96 грн.

2026 рік – **203 394 360 грн. 99 коп. (двісті три мільйона триста дев'яносто чотири тисячі триста шістдесят гривень 99 коп.)**, у тому числі ПДВ – **33 899 060,16 грн.**

Ціна договору (договірна ціна) визначена за результатами процедури закупівлі та розрахована відповідно до (в межах) зведеного кошторису, та є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №1). Ціна договору враховує усі витрати Підприємця на виконання предмету договору.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, у випадку зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

3.3. Ціна може уточнюватись Сторонами у випадку внесення змін до проектно-кошторисної документації.

4. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін. Договірна ціна робіт підлягає коригуванню у зв'язку із (може змінюватись, якщо):

- зміною умов і строків виконання робіт;
- коригуванням Замовником проектних рішень, яке зумовило зміну в обсягах робіт і витратах на їх виконання;
- виявленням безперечних помилок у проектно-кошторисній документації;
- змінами в оподаткуванні, що викликають зміни вартості робіт;
- ухваленням нових нормативних і законодавчих актів, які впливають на вартість робіт;
- інфляційними процесами;
- обставинами непереборної сили;
- зміною, після укладення договору підряду, цін на ресурси, які забезпечує Підприємець при виконанні робіт.
- зміна ціни відбувається в бік зменшення;
- з дати набрання чинності договору в межах передбачених строків його виконання відбулися зміни ставок обов'язкових платежів, що безпосередньо вплинули на ціну договору пропорційно таким змінам;
- відбулася зміна кон'юнктури ринку на товари, послуги, що повинно бути підтверджене документально;
- наявні підстави, передбачені порядком, визначеним будівельними нормами, встановленими органами державної влади.

5. Якщо під час реконструкції виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, Підприємець зобов'язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підприємця. Якщо Підприємець не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних

додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта реконструкції.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше як 95% їх загальної вартості договірної ціни на підставі наданих Підрядником Актів виконаних робіт за формою КБ-2в і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (ф.КБ-3). Остаточні розрахунки здійснюються протягом 10 робочих днів після надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника, після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт.

4.2. Розрахунки проводяться Замовником Підряднику протягом 10 робочих днів після виконання робіт та підписання Сторонами «Акту приймання виконаних будівельних робіт» (ф.КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (ф.КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, та інших Актів не заборонених чинним законодавством України, з можливим відтермінуванням платежу до 120 робочих днів. Вказані документи складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 3 (три) робочих днів до кінця звітного місяця.

4.3. Акт приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інші акти і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ПФ № КБ-3) готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника (за договором технічний нагляд) до 20-го числа звітного місяця на паперових носіях.

4.4. Замовник зобов'язаний розглянути і підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 15-х робочих днів з дня одержання.

4.5. Якщо від Замовника не надійшло жодних письмових зауважень щодо виконаних робіт та він з будь – яких причин не підписав акти приймання виконаних будівельних робіт (ПФ № КБ-2в), інші акти у вказаний у п. 4.3. цього Договору термін – роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті у порядку, передбаченому даним Договором та чинним законодавством України.

4.6. Розрахунки за виконані роботи здійснюються відповідно до пункту 19 Порядку виконання повноважень Державної казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) та відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строки (терміни) виконання робіт визначені Календарним графіком виконання робіт (додаток №2), що є невід'ємною частиною цього Договору.

5.2. Підрядник зобов'язаний розпочати виконання робіт протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання затвердженої проектно-кошторисної документації за Актом прийому-передачі, а завершити та здати Замовнику Об'єкт до 31.12.2026р. В будь-якому випадку Підрядник зобов'язаний розпочати виконання робіт на п'ятий день за днем отримання підписаного Замовником Договору з усіма додатками та отримання проектно-кошторисної документації.

5.3. Строк виконання всіх робіт на Об'єкті здійснюються відповідно до Календарного плану робіт. На підставі п.5.8. цього Договору, Строки виконання робіт можуть бути переглянуті за угодою сторін, про що складається додаткова угода до цього Договору.

5.4. Строки виконання окремих видів робіт визначаються Сторонами на підставі календарного плану робіт. Датою закінчення виконання робіт Підрядником, встановленому в Календарному плані робіт, вважається дата їх прийняття Замовником шляхом підписання Актів здачі-приймання робіт формою КБ-2в.

5.5. Підрядник за згодою Замовника може достроково виконати роботи, передбачені цим Договором.

5.6. Строки виконання робіт, можуть бути змінені Сторонами за взаємною згодою шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору, за умови, що Сторони протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання обставин, які є підставою для перегляду Строку виконання робіт, письмово повідомили про їх настання. В Додатковій угоді про зміну строку виконання робіт зазначається час, на який збільшується чи зменшується строк виконання робіт, вказується дата закінчення виконання робіт та обставини, на підставі яких Сторони переглянули строк виконання робіт.

5.7. Якщо Підрядник не повідомив Замовника про обставини, які є підставою для перегляду Строку виконання робіт, в термін і в спосіб зазначений цим Договором, Замовник має право відмовити у перегляді Строку виконання робіт.

5.8. Строки виконання робіт та строк дії Договору можуть бути переглянуті із внесенням відповідних змін до Календарного плану робіт уразі виникнення об'єктивних обставин, що спричинили таке подовження:

- виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що визначені у Договорі
- дій третіх осіб, що перешкоджають виконанню умов Договору сторонами з незалежних від них причин, якщо Сторони не могли передбачити таких обставин або вжили всіх необхідних заходів для їх недопущення та усунення.
- затримки фінансування Замовника.

5.9. Підрядник зобов'язаний зробити все, що від нього залежить, для усунення перешкод, що зумовлюють затримку виконання робіт за Договором, і, як тільки вони зникнуть, приступити до виконання своїх зобов'язань, попередивши про це Замовника в письмовій формі.

5.10. Закінченням виконання робіт по Об'єкту є усунення *(у разі наявності)* Підрядником виявлених недоліків в порядку, передбаченому чинним законодавством України та умовами даного Договору.

5.11. Замовник може, у разі необхідності, прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт з внесенням відповідних змін у цей Договір і додатків до нього.

5.12. Замовник здійснює контроль за дотримання термінів виконання робіт, відповідно до Календарного плану робіт.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, відповідно до п. 4.1. цього Договору.

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт у порядку та на умовах, що визначені розділами 7.1. «Порядок здавання - приймання робіт» та 7.2 «Приймання окремих робіт».

6.1.3. Передати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію у одному примірнику, за відповідними актами прийому-передачі;

6.1.4. Пред'явити Підряднику фронт робіт та допустити його працівників до виконання робіт на Об'єкті;

6.1.5. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт;

6.1.6. Забезпечити технічний нагляд за реконструкцією;

6.1.7. негайно повідомити Підрядника про виявлені представниками Замовника і іншими уповноваженими особами недоліки у виконаних роботах;

6.1.8. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у випадках передбачених у пункті 13.5 даного договору;

6.2.2. Контролювати хід виконання робіт у строки та порядку, що встановлені цим Договором, а саме:

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт та їх відповідністю проектно-кошторисній документації, державним будівельним нормам;

- Замовник може делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації або спеціалісту. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт за Договором;

- Замовник має право вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів, перевірки якості прихованих робіт, що не прийняті ним. Витрати на проведення додаткових випробувань та перевірок, якщо використані матеріали, виконані роботи не відповідають встановленим нормам і стандартам, або при несвоєчасному письмовому запрошенні Замовника (при відсутності письмового запрошення) для участі у цих випробуваннях, здійснюються за рахунок Підрядника.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Відмовитися від прийняття і оплати виконаних робіт (Об'єкту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектно-кошторисній документації та цьому Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

6.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами (силами третіх осіб). У разі, якщо усунення недоліків здійснювалось Замовником (залученими ним третіми особами), останній правомочний вимагати відшкодування суми витрат на їх усунення. У випадку недосагнення Сторонами згоди щодо наявності недоліків їх наявність повинна бути підтверджена відповідним висновком незалежної експертизи;

6.2.6. Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору та сплати штрафних санкцій, зумовлених такими порушеннями;

6.2.7. Призупиняти виконання робіт, якщо останні не відповідають нормам чинного законодавства, ДБН та проектно-кошторисній документації;

6.2.8. У ході робіт вимагати від Підрядника сертифікати якості, гарантії на матеріали, паспорти, протоколи перевірок і випробувань;

6.2.9. Зменшити вартість виконаних робіт, якщо якість матеріалів та конструкцій, що були використані Підрядником, є нижчою ніж це передбачено проектно-кошторисною документацією або вимагати переробки таких робіт за рахунок Підрядника;

6.2.10. Відмовитись від оплати вартості виконаних Підрядником додаткових робіт, що не передбачені проектно-кошторисною документацією, якщо їх виконання попередньо не було погоджено із Замовником;

6.2.11. Інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт відповідно до наданої проектно-кошторисної документації у порядку та строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Виконувати роботи відповідно до Календарного плану робіт та здати Об'єкт Замовнику в обумовлені строки;

6.3.4. Виконувати роботи та використовувати в роботах матеріали, устаткування та обладнання виду та якості, відповідно до затвердженої документації, діючих Державних норм та будівельних стандартів України;

6.3.5. Надавати Замовнику на першу його вимогу сертифікати якості матеріалів, сировини й устаткування, що використовуються Підрядником для виконання робіт на Об'єкті. Якщо при перевірках та випробуваннях якість матеріалів чи конструкцій виявляється нижчою, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією та вимогами чинного законодавства, то виконані роботи із застосуванням цих матеріалів чи устаткування підлягають переробці за рахунок Підрядника або зменшенні їх вартості;

6.3.7. Не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації, письмово погоджувати із Замовником заміну матеріалів і проектних рішень та необхідність виконання додаткових робіт;

6.3.8. Протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання вказівок Замовника стосовно способу виконання робіт письмово попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

6.3.9. Передати Замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання результату робіт по Договору, якщо без такої інформації його використання є неможливим;

6.3.10. Виконувати закладені в проектно-кошторисній документації рішення так, щоб вартість виконуваних ним робіт не перевищила договірну ціну Договору. У протилежному випадку фінансування перевищення ціни Договору Підрядник здійснює за свій рахунок;

6.3.11. Вжити заходів до недопущення передачі без письмової згоди Замовника проектно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам;

6.3.12. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку технічної документації по Об'єкту;

6.3.13. У разі залучення до виконання робіт субпідрядні організації - Погоджувати із Замовником залучення таких організації та координувати їх діяльність на будівельному майданчику;

6.3.14. Своєчасно та за власний рахунок усувати недоліки у виконаних роботах;

6.3.15. Відшкодувати відповідно до законодавства та умов цього Договору завдані Замовнику збитки відповідно до двостороннього акту і розрахунків до нього;

6.3.17. Письмово інформувати Замовника про: хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від Календарного плану, їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо); забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників (*у разі їх залучення*); результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів; загрози виконанню Договору з вини Замовника. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово; обставини, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

6.3.18. В порядку, визначеному умовами п. 5.8. цього Договору, узгоджувати питання щодо необхідності внесення змін до Календарного плану робіт;

6.3.19. Забезпечувати Замовнику (його представнику) можливість вільного доступу на будівельний майданчик в будь-який час протягом всього строку дії цього Договору для здійснення контролю за ходом виконання робіт і надавати йому всю необхідну інформацію та виконавчу і технічну документацію;

6.3.20. Забезпечити виконання на будівельному майданчику необхідних протипожежних заходів, заходів щодо охорони праці і техніки безпеки.

6.3.21. Своєчасно розробляти, погоджувати і регулярно вести виконавчу документацію: (загальний журнал робіт, журнал техніки безпеки, акти на приховані роботи; виконавчі креслення; та спеціальні журнали по окремим видам робіт, тощо), згідно з діючими будівельними нормами та визначити осіб, відповідальних за її ведення;

6.3.22. Проводити необхідні атестації прихованих робіт, різних випробувань. Забезпечити прийняття Замовником прихованих робіт в порядку, встановленому цим Договором;

6.2.23. Після закінчення робіт, протягом 5 (п'яти) календарних днів зобов'язаний звільнити будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, тимчасових споруд тощо;

6.2.24. Під час виконання робіт здійснювати відшкодування по водопостачанню (для побутових потреб), електроенергії, телефону, якщо такі використовувались;

6.2.25. Збирати, навантажувати та вивозити сміття та будівельні відходи, що утворилися при виконанні робіт, без захаращення території Замовника, передавати Замовнику матеріальні ресурси, придатні для подальшого використання або для здачі в металобрухт.

6.2.26. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 20 (двадцяти) календарних днів.

6.4.4. У разі невиконання зобов'язань Замовником, в частині своєчасної оплати виконаних робіт згідно акта (-ів) виконаних окремих робіт. Підрядник має право призупинити виконання Договору, до проведення розрахунку Замовником. На строк затримки Замовником оплати виконаних окремих робіт, продовжується строк виконання Підрядником договору.

6.4.5. З обов'язковим погодженням із Замовником, залучати до виконання умов цього Договору третіх осіб (субпідрядників) *(у разі їх залучення)*;

6.4.6. Вносити на розгляд Замовника пропозиції щодо зміни строків виконання робіт у випадках, передбачених цим Договором;

6.4.7. Ініціювати внесення змін до цього Договору;

7. ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ

7.1. Порядок здавання - приймання Об'єкту.

7.1.1. Остаточна здача-приймання Об'єкту в експлуатацію здійснюється відповідно до діючого законодавства та є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

7.1.2. Підрядник до прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту відповідає за збереження Об'єкту ремонту, несе ризики пошкодження або знищення Об'єкту і не може вимагати від Замовника оплати за виконані, але знищені (пошкоджені) роботи. Після прийняття в експлуатацію закінченого Об'єкту, ризики знищення (пошкодження) Об'єкту несе Замовник.

7.1.3. Додаткові витрати на здачу-приймання Об'єкта, що зумовлені незадовільним виконанням зобов'язань, порушенням умов Договору, покриваються за рахунок винної Сторони.

7.2. Приймання окремих робіт.

7.2.1. Здача-приймання виконаних робіт оформлюються Актами приймання-передачі виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в. Дані документи складає Підрядник та надає їх Замовнику. Акт за формою КБ-2в до його надання Замовнику має бути завізований особою, відповідальною за технічний нагляд.

7.2.2. За попередньою письмовою домовленістю Сторони також можуть здійснювати попереднє приймання частини або окремих робіт.

7.2.3. Замовник, який одержав повідомлення Підрядника про готовність до здачі відповідного етапу робіт, передбаченого Календарним планом робіт, зобов'язаний здійснити перевірку та приймання виконаних робіт протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання Акту за формою КБ-2в або надати Підряднику обґрунтовану відмову в їх підписанні. Роботи, виконані з порушенням Державних будівельних норм, та такі, що не відповідають затвердженій проектно-кошторисній документації, обсягам робіт, зазначених в Актах виконаних робіт, неякісні роботи не приймаються та не оплачуються до приведення їх у відповідність Державним будівельним нормам, проектно-кошторисній документації, затвердженому Календарному плану обсягів робіт.

7.2.4. В Актах приймання-передачі виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в, що підписуються Сторонами, вказуються всі претензії до виконаних робіт. У разі відмови однієї із Сторін від підписання Акту про це зазначається в Акті.

7.2.5. У випадку відмови Замовника від прийняття виконаних Підрядником робіт Сторони протягом 2 (двох) календарних днів з дати виявлення недоліків у роботах складають двосторонній Дефектний акт з переліком допущених Підрядником при виконанні робіт недоліків та строків їх усунення.

7.2.6. В разі ненадання Підрядником протягом вказаного вище строку свого представника для огляду і фіксації виявлених недоліків, Замовник, робить відповідний запис в журналі виконання робіт та, на свій розсуд, за участю представника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю або незалежного спеціаліста у відповідній галузі, складає Дефектний акт, один примірник якого надсилає Підряднику, при цьому, дата отримання останнім примірника Дефектного акту є датою, з якої починається перебіг строку, протягом якого Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки.

7.2.7. Підрядник зобов'язаний за власний рахунок протягом встановленого в Дефектному акті строку усунути всі недоліки виконаних робіт.

7.2.8. В разі, якщо Підрядник відмовляється усунути недоліки виконаних робіт, або не приступає до їх усунення більше половини строку, зазначеного у Дефектному Акті, Замовник може усунути виявлені недоліки власними силами, або залучити до їх усунення третіх осіб. В такому випадку до підрядника застосовуються штрафні санкції передбачені цим Договором.

7.2.9. У випадку виявлення недоліків після введення Об'єкту в експлуатацію Підрядник своїми силами без збільшення вартості ціни договору зобов'язаний в погоджений Сторонами строк усунути виявлені недоліки, при цьому гарантійний строк експлуатації Об'єкту продовжується на строк, протягом якого проводилось усунення недоліків.

7.2.10. Прийняття прихованих робіт проводиться Замовником в наступному порядку:

- підрядник в письмовій формі повідомляє Замовника за 3 (три) робочих дні до початку прийняття останнім окремих відповідальних конструкцій та прихованих робіт в міру їх готовності.

- готовність конструкцій та прихованих робіт, які приймаються, підтверджується підписанням Замовником та Підрядником Актів прийняття відповідних конструкцій та Актів прийняття прихованих робіт.

- якщо Підрядником було здійснено закриття прихованих робіт і результатів випробування систем без попереднього пред'явлення їх Замовнику, Замовник має право вимагати їх відкриття в будь-якій частині робіт і проведення повторного випробування за рахунок Підрядника.

7.3. Порядок забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією

7.3.1. Замовник забезпечує Підрядника проектно-кошторисною документацією, яка пройшла експертизу.

7.3.2. Протягом 5 - ти календарних днів з моменту укладання Договору, Замовник зобов'язаний передати Підряднику 2 примірники затвердженої проектно-кошторисної документації за Актом прийому-передачі. У випадку необхідності (для забезпечення субпідрядних організацій), та при наявності письмової згоди Замовника, можуть виготовлятися окремими розділами додаткові екземпляри проектно-кошторисної документації за окремим замовленням. Підписання Підрядником Акту прийому-передачі документації свідчить про достатність переданої йому Замовником документації для виконання зобов'язань за цим Договором.

7.3.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність проектно-кошторисної документації та відповідність установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності проектно-кошторисної документації установленим вимогам Підрядник протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати

отримання проектно-кошторисної документації повідомляє про це Замовника, в іншому випадку документація вважається прийнятою без зауважень.

7.3.4. Підрядник, який отримав від Замовника інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як Державна або комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди Замовника.

7.3.5. Підрядник при закінченні робіт або у разі розірвання цього Договору повертає проектно-кошторисну документацію Замовнику.

7.3.6. Підрядник несе відповідальність за збереження проектно-кошторисної та іншої документації, наданої Замовником, і на прохання Замовника, надає її йому для користування в будь-який час.

7.3.7. Замовник має право вносити під час виконання робіт на Об'єкті зміни і доповнення в проектно-кошторисну документацію, перелік і обсяги робіт виходячи з економічної доцільності та покращення якості Об'єкту реконструкції за погодженням з розробником проектно-кошторисної документації.

7.3.8. Всі креслення та інша документація, що несуть інформацію про зміни в проєкті, повинні бути підписані Замовником.

7.4. Порядок організації робіт

7.4.1. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю робіт, відповідністю виконаних робіт будівельним нормам та правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам. При здійсненні контролю Замовник має право проводити випробування та заміри, одержувати від Підрядника необхідну допомогу та інформацію для їх проведення.

7.4.2. З метою оперативного вирішення питань, що виникають у процесі виконання робіт, Сторони протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту підписання цього Договору призначають своїх повноважних представників на Об'єкті, визначають коло їх повноважень і інформують про це у письмовій формі одна одну. При заміні своїх представників або при перегляді їх повноважень Сторони зобов'язуються інформувати про це негайно в письмовій формі.

7.4.3. Підрядник повинен інформувати Замовника у письмовій формі про можливість припинення або сповільнення виконання робіт з його вини, а також через інші, незалежні від Підрядника, обставини. Таке повідомлення має бути направлено Замовнику не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до настання зазначених вище обставин.

7.4.4. У випадку необхідності Замовник викладає свої зауваження та претензії щодо об'єктивності та повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника щодо усунення виявлених порушень враховуються Підрядником і заносяться до журналу виконання робіт.

7.4.5. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та подача на Об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами та засобами Підрядника.

7.4.6. Підрядник за погодженням з Замовником визначає порядок використання будівельного майданчика, відповідно до умов цього Договору і графіку функціонування Об'єкту, та здійснює контроль за дотриманням цього порядку субпідрядниками (у разі їх залучення) та іншими залученими до робіт організаціями.

7.4.7. Забезпечення робіт матеріальними та іншими ресурсами, необхідними для виконання робіт з реконструкції, здійснює Підрядник, який відповідає за їх збереження, якість і відповідність проектній документації, умовам Договору. Підрядник зобов'язаний здійснювати контроль якості, кількості та комплектності

поставки матеріалів, конструкцій та виробів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та випадкового пошкодження до моменту здачі всіх робіт за Договором. Підрядник самостійно (без залучення Замовника) відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування.

7.4.8. Підрядник зобов'язаний використовувати матеріали, конструкції та вироби, що мають відповідні документи якості та такі, що сертифіковані та відповідають санітарним вимогам України. Підрядник протягом 1(одного) робочого дня з моменту отримання відповідної вимоги, зобов'язаний надати Замовнику оригінали документів (сертифікати відповідності, свідоцтва про визнання відповідності) на матеріали та (або) конструкції та (або) вироби, що використовуються або будуть використовуватись Підрядником при виконанні робіт, передбачених Договором. У разі ненадання або відмови від надання Підрядником протягом строку, вказаного в цьому пункті, оригіналів документів про підтвердження відповідності та/або документів на матеріали та/або конструкції та/або вироби, що використовуються або будуть використовуватись Підрядником при виконанні робіт, передбачених Договором, Замовник має право видати Підряднику письмове розпорядження про припинення виконання робіт, які здійснюється з використанням вказаних матеріалів, конструкцій та виробів (щодо яких не надані відповідні документи), та відмовитись від оплати вказаних робіт, конструкцій та матеріалів до надання Підрядником вказаних документів. При цьому Підрядник не звільняється від відповідальності за порушення строків виконання робіт, передбачених Договором.

7.5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ КОНСЕРВАЦІЇ ОБ'ЄКТУ

7.5.1. У випадку необхідності консервації робіт на Об'єкті Сторони погоджують вартість та порядок консервації Об'єкту.

7.5.2. У випадку прийняття рішення про консервацію робіт на Об'єкті внаслідок неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань, консервація здійснюється за рахунок Підрядника.

7.5.3. Сторони спільно проводять інвентаризацію на майданчику виконання робіт. Підрядник передає майданчик виконання робіт Замовнику за актом приймання-передачі. Сторони підписують акт приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в на дату початку консервації.

7.6. ГАРАНТІЯ

7.6.1. Підрядник гарантує якість використаних у роботах матеріалів, закінчених робіт і змонтованих конструкцій, обладнання, устаткування, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку експлуатації Об'єкта, який становить 10 (десять) років.

7.6.2. Початком перебігу гарантійного строку вважається день підписання акту (-ів) виконаних робіт.

7.6.3. Гарантійний строк продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (Об'єкт) і змонтовані конструкції, та обладнання не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

7.6.4. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах (Об'єкті), змонтованих конструкціях, та обладнанні протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок:

- природного зносу результату закінчених робіт (Об'єкта), змонтованих конструкцій;

- неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій або Об'єкту ремонту, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами;
- неналежного ремонту змонтованих конструкцій, Об'єкту ремонту, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами;
- інших незалежних від Підрядника обставин.

7.6.5. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку, він зобов'язаний письмово, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту виявлення таких недоліків, повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного двостороннього акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) – Дефектний акт.

7.6.6. Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання повідомлення від Замовника, направити своїх повноважних представників для огляду та фіксації недоліків в Дефектному акті, який складається і підписується Сторонами в двох примірниках по одному для кожної із Сторін, в якому зазначається вид, обсяг виявлених недоліків, фіксується дата виявлених недоліків і встановлюється строк, протягом якого Підрядник зобов'язаний їх усунути.

7.6.7. В разі не надання Підрядником, протягом встановленого строку свого представника для огляду і фіксації виявлених недоліків виконаних робіт, Замовник, на свій розсуд за участю представника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю або незалежного спеціаліста у відповідній галузі складає Дефектний Акт, один примірник якого надсилає Підряднику, при цьому дата отримання останнім примірника Дефектного акту є датою, з якої починається перебіг строку встановленого в останньому, протягом якого Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки.

7.6.8. Всі недоліки виконаних робіт, обладнання чи устаткування, які виникають протягом Гарантійного строку виконаних робіт, і виникнення яких зумовлене виконанням робіт з порушенням встановлених норм і правил, усуваються Підрядником за власний рахунок.

7.6.9. В разі, якщо Підрядник відмовляється усунути недоліки виконаних робіт, виявлені протягом Гарантійного строку виконаних робіт, або не приступає до їх усунення більше половини строку, зазначеного у Акті про виявлені недоліки, Замовник може усунути виявлені недоліки власними силами, або залучити до їх усунення третіх осіб.

7.6.10. Підрядник протягом 4 (чотирьох) років після закінчення гарантійного строку несе відповідальність за прорахунки в роботах, що виникли після закінчення гарантійного строку і призвели до аварії, обвалення, руйнування на об'єкті, якщо Замовник доведе, що вони спричинені грубими прорахунками або недоробками Підрядника і об'єктивно не могли бути виявлені при прийманні Об'єкту в експлуатацію і протягом гарантійного строку.

7.6.11. У випадку дострокового розірвання даного Договору гарантія на виконані та передані Замовнику до дати розірвання Договору роботи, використані матеріали, обладнання (комплектуючі) зберігається.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, а саме стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та

антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежувачих нормативних актів органів Державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежувачі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж п'ять робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Сторона, яка не повідомила про настання для неї таких обставин не може посилається на них, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору. Строк виконання зобов'язань за даним Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка Торгово-промислової палати України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 40 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх працівники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної винагороди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

10.2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх працівники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованим для цілей договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

10.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього розділу, відповідна Сторона повинна повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її працівниками. Після надсилання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов'язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося чи не відбудеться, яке надається не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.

10.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому розділі, та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь-який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

11.2. У разі несвоєчасного виконання зобов'язання щодо строку закінчення реконструкції Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, від вартості Договору, за кожний день прострочення, але не більше 20% (двадцяти) ціни договору.

11.3. За затримку початку виконання робіт на Об'єкті, за відсутності вини Замовника, Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення пеню в розмірі облікової ставки Національного Банку України, що діяла на момент прострочення, від ціни договору (п.3.1. Договору), починаючи з дати початку робіт, передбаченої п. 5.2 цього Договору або Календарним планом робіт.

11.4. За порушення строків виконання окремих видів робіт, передбачених Календарним планом виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі облікової ставки Національного Банку України, що діяла на момент прострочення, від ціни договору (п.3.1. договору) за кожний день прострочення.

11.5. За порушення строків усунення недоліків виконаних робіт (в тому числі виявлених протягом гарантійного строку), Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочки пеню в розмірі облікової ставки Національного Банку України, що діяла на момент прострочення, від узгодженої Сторонами вартості робіт з усунення недоліків за кожний день прострочення. А у випадку необґрунтованої відмови Підрядника від усунення таких недоліків, Підрядник відшкодовує витрати Замовника на їх усунення та сплачує штраф у розмірі 10% вартості витрат Замовника.

11.6. За несвоєчасне звільнення Підрядником об'єкту після закінчення робіт від майна, що належить Підряднику, устаткування, техніки, сміття тощо, Підрядник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного Банку України, що діяла на момент порушення, від ціни договору (п.3.1. договору) за кожен день прострочки протягом перших 30 календарних днів прострочення і у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла на момент прострочення, від ціни договору (п.3.1. договору) за кожен наступний день прострочення (понад 30 календарних днів), до дати фактичного звільнення майданчика.

11.7. Якщо відхилення у роботі від умов Договору та проектно-кошторисної документації або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений Замовником строк, Замовник має право відмовитися від даного Договору, вимагати відшкодування збитків в повному обсязі та сплати штрафу у розмірі 10% суми збитків.

11.8. Замовник звільняється від відповідальності за прострочення розрахунків, якщо доведе, що така затримка сталася з незалежних від нього причин, зокрема дій третіх осіб, і Замовник вжив всіх необхідних заходів щодо усунення цих причин.

11.9. Підрядник звільняється від відповідальності за прострочення термінів виконання, якщо доведе, що така затримка сталася з незалежних від нього причин,

зокрема дій третіх осіб, погодних умов, тощо і Підрядник вжив всіх необхідних заходів щодо усунення цих причин.

11.10. Сплата штрафних санкцій не звільняє боржника від виконання зобов'язання згідно Договору.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання та **діє до 31.12.2026 року**, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

12.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12.3. У разі дострокового розірвання цього Договору Замовник протягом 10 (десяти) днів після прийняття відповідного рішення (отримання відповідного повідомлення) за Актом приймає від Підрядника будівельний майданчик та виконані роботи.

12.4. Цей Договір укладено з Додатками, які є його невід'ємними частинами.

12.5. Жодна зі Сторін не має права відмовляти у прийомі і реєстрації повідомлень від іншої Сторони.

12.6. У випадку, коли будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним або нікчемним, то такий факт не впливає на дійсність решти положень цього Договору.

12.7. Сторони зобов'язані інформувати одна одну по зміні своїх поштових, банківських, контактних даних протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати настання таких змін. У випадку порушення цього обов'язку ризик пов'язаних з цим несприятливих наслідків несе Сторона, яка порушила зобов'язання, а непоінформована Сторона, яка вчинила необхідні дії з використанням застарілих реквізитів, не вважається такою, що порушила свої договірні зобов'язання.

12.8. Всі зміни до цього договору оформляються підписанням додаткової угоди.

12.9. У випадку реорганізації Замовника, всі його права та обов'язки по цьому Договору переходять до правонаступника.

12.10 Підрядник не має право передавати свої права та обов'язки третім сторонам без погодження із замовником.

13. Внесення змін у Договір та його розірвання

13.1. Зміна Договору може здійснюватися за згодою Сторін або за ініціативи однієї Сторони у визначеному чинним законодавством порядку.

13.2. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

13.3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови цього договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу робіт. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;*

2) узгодженого сторонами збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку, що відбулося з дня укладення договору про закупівлю (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вперше) або з дня останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вдруге і далі), за умови документального підтвердження такого коливання. Такі зміни до договору про закупівлю можуть бути внесені не раніше 90 днів з дня підписання договору про закупівлю або внесення до нього змін щодо збільшення ціни за одиницю товару за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Обмеження стосовно строків внесення змін до договору про закупівлю щодо збільшення ціни за одиницю товару не застосовується у разі зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії. Обмеження щодо збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків застосовується щодо кожного окремого випадку збільшення ціни за одиницю товару (без обмеження кількості змін). Змінена ціна за одиницю товару не повинна перевищувати 50 відсотків ціни за одиницю товару, що передбачена в початковому договорі про закупівлю. *Перелік змін: Дані зміни застосовуються у разі закупівлю товару та/або збільшення ціни на матеріальні ресурси у разі збільшення ціни за одиницю товару. Підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та коливання ціни на ринку; Сторони погоджуються, що збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків щодо кожного окремого випадку збільшення ціни за одиницю товару (без обмеження кількості змін) відбувається пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку та не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку; Сторони погоджуються, що документальне підтвердження коливання ціни на ринку має містити інформацію про період порівняння ціни, а саме: з дня укладення договору про закупівлю (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вперше) або з дня останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вдруге і далі) та до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін; Сторони погоджуються та допускають, що документальним підтвердженням коливання ціни на ринку можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Держзовнішінформ» або ДП «Укрпромзовнішекспертиза», або Торгово-промисловою палатою, або іншим органом, який компетентний надавати відповідну інформацію) та які підтверджують коливання ціни на ринку такого товару, або інші факти, на які посилається Сторона або інші документи органу, установи чи організації, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни такого товару на ринку. Документальне підтвердження коливання ціни на ринку має містити:*

- інформацію про стан цін щонайменше на дві дати, що визначають початок (день укладення договору про закупівлю (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вперше) або день останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вдруге і далі) та кінець часового інтервалу, у якому здійснювалося дослідження цін;
- результат порівняння цін у відсотковому вираженні;
- інша інформація.

Такі зміни до договору про закупівлю можуть бути внесені не раніше 90 днів з дня підписання договору про закупівлю або внесення до нього змін щодо збільшення ціни за одиницю товару за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Змінена ціна за одиницю товару не повинна перевищувати 50 відсотків ціни за одиницю товару, що передбачена в початковому договорі про закупівлю.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості тощо.*

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Перелік змін: Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;*

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг, у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт, у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;*

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;*

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. *Перелік змін: Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни нормативів, при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави;*

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України про «Публічні закупівлі», а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. *Перелік змін: Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі;*

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 "Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. *Перелік змін: Дані зміни застосовуються у разі закупівлі робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна, укладених Замовниками робіт (послуг) з відновлення населених пунктів і одержувачами бюджетних коштів у межах реалізації експериментального проекту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації". Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Координаторами експериментального проекту є Мінінфраструктури та Агентство відновлення. Головним розпорядником бюджетних коштів є Агентство відновлення, яке ініціює відповідний проект рішення щодо виділення коштів для реалізації експериментального проекту. Замовниками робіт (послуг) з відновлення населених пунктів і одержувачами бюджетних коштів у межах реалізації експериментального проекту є служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях. Учасниками експериментального проекту є облдержадміністрації (обласні військові адміністрації), органи місцевого самоврядування, які виявили бажання взяти участь в експериментальному проекті, служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях.*

10) співфінансування в обсязі не менш як 75 відсотків ціни договору про закупівлю, укладеного оператором системи передачі електричної енергії, за кошти кредитів, позик, грантів, що надаються відповідно до міжнародних договорів України організаціями, зазначеними у частині другій статті 6 Закону, із подальшим застосуванням правил і процедур, встановлених організацією, що здійснює таке співфінансування. *Перелік змін: Дані зміни застосовуються у разі співфінансування в обсязі не менш як 75 відсотків ціни договору про закупівлю, укладеного оператором системи передачі електричної енергії, за кошти кредитів, позик, грантів, що надаються відповідно до міжнародних договорів України організаціями, зазначеними у частині другій статті 6 Закону, із подальшим застосуванням правил і процедур, встановлених організацією, що здійснює таке співфінансування. Оператор системи передачі — юридична особа, відповідальна за експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, розвиток системи передачі та міждержавних ліній електропередачі, а також за забезпечення довгострокової спроможності системи передачі щодо задоволення обґрунтованого попиту на передачу електричної енергії. НЕК «Укренерго» є оператором системи передачі.*

13.4. Із підписанням цього договору Підрядник надає Замовнику право на оброблення, збирання, зберігання та передачу своїх персональних даних у відповідності із Законом України «Про захист персональних даних».

13.5. Розірвання Договору може здійснюватись за згодою Сторін або за ініціативи однієї Сторони у визначеному чинним законодавством порядку.

13.6. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення, у разі:

- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом;
- якщо Підрядник за своєї вини виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
- недотримання Підрядником графіку виконання робіт;
- залучення Підрядником субпідрядника *(у разі їх залучення)* для виконання робіт без погодження із Замовником.
- припинення фінансування;
- Підрядник не приступив до фактичного виконання робіт згідно умов цього Договору протягом 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати, коли він повинен був розпочати їх виконання згідно Договору;
- Підрядник створив передумови для невиконання робіт у встановлені строки (при відставанні строків виконання робіт від запланованих Календарним планом робіт більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів, при грубих порушеннях вимог Державних будівельних норм і правил, вимог проектно-кошторисної документації;
- Підрядник допустив односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань за даним Договором;
- Підрядник виконав роботи з недоліками (дефектами) і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
- Підрядник допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання Об'єкту і не можуть бути ним усунені;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

13.7. У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом, Підрядник протягом 10-ти днів після прийняття відповідного рішення за актом передає Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи. Замовник оплатить Підряднику протягом 20-ти робочих днів після підписання акту вартість прийнятих виконаних робіт. Підрядник протягом 10 днів відшкодує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.

13.8. Сторона, яка прийняла рішення про розірвання Договору, повинна письмово попередити за 10 робочих днів про це іншу Сторону.

13.9. Сторона, з вини якої розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій Стороні витрати, зумовлені розірванням Договору. Документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред'являються зацікавленою Стороною протягом 15 днів з моменту прийняття рішення про розірвання Договору. Протягом 15 днів після отримання необхідних документів і розрахунків іншою Стороною повинна бути здійснена оплата витрат і збитків, зумовлених розірванням Договору.

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна (додаток №1);
- Календарний графік виконання робіт (додаток №2).
- План фінансування робіт (додаток №3).
- Дефектний акт (додаток №4)
- Інформація про ціни на матеріальні ресурси (додаток №5)

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
 Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв - рятувальників, 14,
 тел: 05692-55-40-61
 електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua
 Код ЄДРПОУ 34827358
 МФО 820172
 Р/р _____
 в ДКСУ м. Київ

_____ **Вадим ЗАСЯДЬВОВК**
М.П. (підпис)

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАСТЕРТРЕЙДКОСАЛТ»

Адреса: Адреса: Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 51911, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вул. Воробйова, будинок 13,

тел: +38(067)-523-16-59, електронна адреса:

MAILBOX1354@UKR.NET,

Код ЄДРПОУ (або код ІПН), 43871069

МФО 305299,

р/р UA903052990000026007050600724

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

_____ **Роман ПЕРЕБИЙНІС**
(підпис)

Додаток №2
До Договору
№ 288-25 від “14”11.2025 року

Календарний графік виконання робіт

Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: вулиця Харківська, 15, м. Кам'янське, Дніпропетровської області (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45454000-4 - Реконструкція)

Найменування виду (етапу, комплексу) робіт - будівельно-монтажний та завершальний етап		Сума Договору, грн
Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: вулиця Харківська, 15, м. Кам'янське, Дніпропетровської області (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45454000-4 - РЕКОНСТРУКЦІЯ)		
Терміни виконання Робіт		
Початок	Закінчення	
14.11.2025 р.	31.12.2025 р.	17 065 205 грн. 75 коп.
01.01.2026 р.	31.12.2026 р.	203 394 360 грн. 99 коп.

[illegible]

[illegible]

ЗАМОВНИК:

***Департамент житлово-комунального господарства
та будівництва Кам'янської міської ради***

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кам'янське, вул. Героїв - рятувальників, 14,

тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р _____

в ДКСУ м. Київ

_____ **Вадим ЗАСЯДЬВОВК**
М.П. (підпис)

ПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«МАСТЕРТРЕЙДКОСАЛТ»**

Адреса: Адреса: Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 51911, Дніпропетровська обл., місто

Кам'янське, вул. Воробйова, будинок 13,

тел: +38(067)-523-16-59, електронна адреса:

MAILBOX1354@UKR.NET,

Код ЄДРПОУ (або код ІПН), 43871069

МФО 305299,

р/р UA903052990000026007050600724

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

_____ **Роман ПЕРЕБИЙНІС**
(підпис)

Додаток №3
До Договору
№ 288-25 від "14"11.2025 року

План фінансування робіт на 2025 – 2026 рік

**Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб за адресою: вулиця Харківська, 15, м. Кам'янське,
Дніпропетровської області (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45454000-4 -
Реконструкція)**

Періоди року	Капітальні вкладення на фінансування будівельно-монтажних робіт, грн.
Листопад 2025 року	17 065 205 грн. 75 коп.
Грудень 2025 року	-
Всього на 2025 рік	17 065 205 грн. 75 коп.
Всього на 2026 рік	203 394 360 грн. 99 коп.
Всього по договору	220 459 566 грн. 74 коп.

ЗАМОВНИК:

**Департамент житлово-
комунального господарства та
будівництва Кам'янської міської ради**
Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська
обл., м. Кам'янське, вул. Героїв -
рятувальників, 14,
тел: 05692-55-40-61
електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua
Код ЄДРПОУ 34827358
МФО 820172
Р/р _____
в ДКСУ м. Київ

_____ **Вадим ЗАСЯДЬВОВК**
М.П. (підпис)

ПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою
відповідальністю
«МАСТЕРТРЕЙДКОСАЛТ»**

Адреса: Адреса: Місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 51911,
Дніпропетровська обл., місто Кам'янське,
вул. Воробйова, будинок 13,
тел: +38(067)-523-16-59, електронна адреса:
MAILBOX1354@UKR.NET,
Код ЄДРПОУ (або код ІПН), 43871069
МФО 305299,
р/р UA903052990000026007050600724
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

_____ **Роман ПЕРЕБИЙНІС**
(підпис)

Додаток №3
До Договору
№ 288-25 від “14”11.2025 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
Кам'янської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Вадим ЗАСЯДЬВОВК

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

«14» листопада 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб за адресою: вулиця Харківська, 15, м. Кам'янське,
Дніпропетровської області (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45454000-4 -
Реконструкція)
*(найменування об'єкта)***

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на конструктивні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Фонтан</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	21,26	
2	Перевезення ґрунту до 20 км	т	29,764	
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	20,94	
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1,26	
5	Планування площі ручним способом, група ґрунтів 2	м2	12,6	
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	20,94	
7	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	3,66	
8	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,32	

9	Улаштування стін і плоских днищ круглих споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	11,48	
10	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм на рідині ГКЖ-10	м2	22,36	
11	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	22,36	
	<u>Розділ 2. Приямок</u>			
12	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	27,19	
13	Перевезення ґрунту до 20 км	т	38,066	
14	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	м3	0,69	
15	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	6,25	
16	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	0,87	
17	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,58	
18	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,53	
19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	4,616	
20	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	17,43	
21	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	1	
22	Установлення люка	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-02 на архітектурні рішення			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
23	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,56	
24	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	м2	30,24	
25	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	120,68	
26	Розбирання обшивки плитами ОСБ	м2	326,73	
27	(Демонтаж) Монтаж металевих ґрат	т	0,35	
28	Розбирання бетонних майданчиків	м3	6,05	
29	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм /кислото- і жаротривких бетонів/ в будівлях і спорудах з агресивними середовищами	м2	2547,2	
30	При розбиранні монолітного покриття підлоги в будівлях і спорудах з агресивними середовищами додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини підлоги /до норми 46-12/ 50 мм	м2	2547,2	
31	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	79,6	
32	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1415	
33	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	11083,74	
34	Розбирання цегляних стін	м3	109,54	
35	Розбирання бетонних мощення	м3	64,74	
36	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	54	
37	Розбирання бетонних навісів	м3	5,74	
38	Розбирання ФБС	м3	8,64	
39	Розбирання цегляної кладки з червоної цегли	м3	5,4	

40	Розбирання бетонних сходів	м3	6,4	
41	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	42,22	
42	Перевезення ґрунту до 30 км	т	59,108	
43	(Демонтаж) металевих елементів по фасаді та покрівлі	т	12,78	
44	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	1928,36	
45	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2	1928,36	
46	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1928,36	
47	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	633,976	
48	Розбирання вентиляційних шахт	м3	82,07	
49	Розбирання бетонних плит вентиляційних шахт	м3	13,74	
50	Розбирання бетонних парапетних плит	м3	43,28	
51	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	м2	173,1	
52	Демонтаж воронки водостічних	воронка	12	
53	(Демонтаж) металоконструкцій покрівлі	т	0,56	
54	Пробивання круглих отворів діаметром 150 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	58	
55	Пробивання отворів для вентканалу	м3	2,45	
56	Перевезення сміття до 30 км	т	1569,90828	
	<u>Розділ 2. Фасад</u>			
57	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	4195,4	
58	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	4195,4	
59	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	635,8	
60	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	м2	635,8	
61	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	635,8	
62	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	635,8	
63	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	635,8	
64	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	609,6	
65	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	м2	539	
66	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	539	
67	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без	м2	539	

	опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм			
68	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	639	
69	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	м2	539	
70	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	539	
71	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	539	
72	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	965,2	
73	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	м2	176,44	
74	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	176,44	
75	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	176,44	
76	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	176,44	
77	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	м2	176,44	
78	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	176,44	
79	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	176,44	
80	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку для хімічностійкої гідроізоляції	п.м.	606,9	
81	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	163,492	
82	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм,	м2	87,58	

	фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба			
83	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	1	
	<u>Розділ 3. Покрівля</u>			
84	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	2254,98	
85	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 50 мм	м2	2254,98	
86	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	2254,98	
87	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	2254,98	
88	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	м2	2254,98	
89	грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	2254,98	
90	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	м2	2254,98	
91	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	303,45	
92	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	606,9	
93	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	606,9	
94	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	303,45	
95	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	303,45	
96	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	303,45	
97	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	116,644	
98	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	759	
99	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	6	
100	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	м2	28	
101	Установлення воронки водостічних	воронка	28	
102	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	м2	28	
103	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	149,78	
104	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	м2	89,868	
105	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	149,78	
106	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	149,78	
107	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	149,78	
108	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу (згорнутий в трубку)	м2	140,68	

109	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	149,78	
110	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	м2	11,52	
111	Утеплення покриттів керамзитом	м3	0,03	
112	Установлення воронки водостічних	воронка	25	
113	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	127,435	
114	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	182,05	
115	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	182,05	
116	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	127,435	
117	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	127,435	
	<u>Розділ 4. Вікна</u>			
118	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	323,2	
119	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	86,88	
120	Установлення комплекту відкривання	шт	4	
121	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	293,8	
122	Установлення віконних зливів	м	293,8	
	<u>Розділ 5. Двері</u>			
123	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	263,78	
124	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	561,35	
125	Установлення дверних доводчиків	шт	109	
126	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку Д0-21-9	блок	204	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,68	
128	Установлення дверних доводчиків	шт	4	
129	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	18,9	
130	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	33	
131	Установлення дверних доводчиків	шт	6	
132	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,1	
133	Установлення дверних доводчиків	шт	5	
134	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	16,94	
135	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	34,3	
136	Установлення дверних доводчиків	шт	7	
137	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,26	

138	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	15,6	
139	Установлення дверних доводчиків	шт	3	
140	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,84	
141	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10,4	
	<u>Розділ 6. Підлоги</u>			
142	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	876,61	
143	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	876,61	
144	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	87,661	
145	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	876,61	
146	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	м2	876,61	
147	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	876,61	
148	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	876,61	
149	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	61,859	
150	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	618,59	
151	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	м2	618,59	
152	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	618,59	
153	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	618,59	
154	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	618,59	
155	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	365,15	
156	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	365,15	
157	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	36,515	
158	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	365,15	
159	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	м2	365,15	
160	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	365,15	
161	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	365,15	
162	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	181,91	
163	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	181,91	
164	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	181,91	
165	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	м2	181,91	
166	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	181,91	
167	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	181,91	
168	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	240,89	
169	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30 мм	м2	240,89	
170	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	240,89	
171	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	240,89	
172	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	525,99	

173	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30 мм	м2	525,99	
174	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	525,99	
175	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	525,99	
176	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	525,99	
177	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	750,67	
178	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 30 мм	м2	750,67	
179	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	750,67	
180	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	750,67	
181	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	14,5607	
182	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	208,01	
183	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	10,4005	
184	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	208,01	
185	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	208,01	
186	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	м2	208,01	
187	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	208,01	
188	Покриття підлоги фарбою за 2 рази	м2	208,01	
189	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10840,5	
	<u>Розділ 7. Стелі</u>			
190	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1341,98	
191	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1341,98	
192	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1602,76	
193	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1602,76	
194	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1602,76	
195	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	1602,76	
196	Обклеювання склотканиною стель в один шар	м2	1602,76	
197	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1602,76	
198	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	456,27	
199	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	456,27	
200	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм / старт	м2	546,27	
201	Обклеювання склотканиною стель в один шар	м2	456,27	
202	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм шар 2 мм / фініш	м2	546,27	
203	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	546,27	

	<u>Розділ 8. Стіни (оздоблення)</u>			
204	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	6342,93	
205	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном / другий шар	м2	6342,93	
206	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6342,93	
207	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	6342,93	
208	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6342,93	
209	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	4557,96	
210	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном / другий шар	м2	4557,96	
211	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4557,96	
212	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1809,32	
213	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1809,32	
214	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	1809,32	
215	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	1809,32	
216	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1809,32	
217	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	1102,27	
218	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном / другий шар	м2	1102,27	
219	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1102,27	
220	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	1102,27	
221	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1102,27	
	<u>Розділ 9. Укоси</u>			
222	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	235,16	
223	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	235,16	
224	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	235,16	
225	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	235,16	
226	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,	м2	235,16	

	підготовлених під фарбування			
	<u>Розділ 10. Перегородки</u>			
227	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	1953,18	
228	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	750,6	
	<u>Розділ 11. Решітки на радіатори</u>			
229	Установлення шафових дверних блоків	шт	362	
	<u>Розділ 12. Огородження</u>			
230	Установлення металевої огорожі без поручня	м	117,6	
231	Установлення металевої огорожі без поручня	м	45,6	
232	Установлення металевої огорожі без поручня	м	25,4	
233	Установлення поручнів на сходових площадках	м	102,4	
	<u>Розділ 13. Навіси</u>			
234	Скління полікарбонатом на еластичних прокладках	м2	61,2	
235	Скління полікарбонатом на еластичних прокладках	м2	10,08	
	<u>Розділ 14. Мощення</u>			
236	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	29,6	
237	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	м	351	
238	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	70,2	
239	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	м2	740,03	
240	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	128,7	
241	Перевезення ґрунту до 30 км	т	180,18	
242	Перевезення сміття до 30 км	т	183,36	
243	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	93,24	
244	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	74,003	
245	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	2,72329	
246	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	740,03	
247	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	11,7	
248	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	14,74	
249	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	643,5	
	<u>Розділ 15. Брудоочищувальний виріб</u>			
250	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	12,54	
251	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,556	
252	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	м2	31,35	
253	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	3,95	
254	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,11	
255	Виготовлення брудоочищувального виробу	т	0,32729	
256	Установлення брудоочищувального виробу	т	0,32729	
257	Установлення решіток	т	0,4674	
	<u>Розділ 16. Вентиляційні шахти</u>			
258	Мурування стін прямих і каналів з цегли керамічної	м3	94,37	
259	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 3600 мм	зонт	49	
260	Монтаж обрамлення із гнутого профілю	м	723,91	

261	Підсилення цегляних стін	т	1,32711	
	<u>Розділ 17. Стіни</u>			
262	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	36	
263	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	362,88	
264	Підсилення цегляних стін	т	6,9762	
265	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	456,6	
266	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	2,00816	
267	Підсилення цегляних стін	т	5,945682	
268	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	185,7114	
269	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	57,4311	
270	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	149,32086	
271	Перевезення сміття до 30 км	т	149,32086	
	<u>Розділ 18. Перемишки</u>			
272	Підсилення прорізів цегляних стін	т	0,82126	
273	Підсилення прорізів цегляних стін	т	19,28976	
274	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2385,96	
275	Підсилення прорізів цегляних стін	т	1,12932	
276	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	131,08	
277	Підсилення прорізів цегляних стін	т	5,3041	
278	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	578,19	
279	Підсилення прорізів цегляних стін	т	23,27094	
280	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2681,54	
281	Підсилення прорізів цегляних стін	т	0,578	
282	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	73,11	
283	Підсилення прорізів цегляних стін	т	0,29678	
284	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	36,83	
285	Підсилення прорізів цегляних стін	т	1,0414	
286	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	105,26	
287	Підсилення прорізів цегляних стін	т	0,17507	
288	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,58	
	<u>Розділ 19. Фундамент</u>			
289	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	163,41	
290	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	74,85	
291	Перевезення ґрунту до 30 км	т	123,984	
292	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	3,9	
293	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,31	
294	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	29,7	
295	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	108	

	<u>Розділ 20. Поручні настігні</u>			
296	Установлення поручнів	м	13	
	<u>Розділ 21. Плити перекриття та сходи</u>			
297	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	10,28	
298	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,04	
299	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	8,4	
300	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	41,2	
301	Улаштування перекриттів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	7,61	
302	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	69,2	
	<u>Розділ 22. Металева драбина Дм-1</u>			
303	Виготовлення драбин	т	0,1088	
304	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,2	
305	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	29,2	
	<u>Розділ 23. Водосток</u>			
306	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	168	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на опалення та вентиляцію</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
307	Установлення радіаторів сталєних	кВт	312,331	
308	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2612	
309	Ізоляція трубопроводів трубками із спієного каучуку, полієтилену	м	2612	
310	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1508	
311	Ізоляція трубопроводів трубками із спієного каучуку, полієтилену	м	1508	
312	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	76	
313	Ізоляція трубопроводів трубками із спієного каучуку, полієтилену	м	76	
314	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
315	Ізоляція трубопроводів трубками із спієного каучуку, полієтилену	м	30	
316	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	140	
317	Ізоляція трубопроводів трубками із спієного каучуку, полієтилену	м	140	
318	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	95	
319	Ізоляція трубопроводів трубками із спієного каучуку, полієтилену	м	95	

320	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
321	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
322	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	
323	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	
324	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	1,6	
325	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	10	
326	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	50	
327	Установлення повітровідвідників	шт	124	
328	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
329	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	50	
330	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	50	
	<u>Розділ 2. Теплопостачання</u>			
331	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
332	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
333	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	22	
334	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
335	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	9	
336	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	
337	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	3	
338	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	
339	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на складних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	
	<u>Розділ 3. Вентиляція</u>			
340	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	
341	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм 200x150 мм	м2	15,4	
342	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	14	
343	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	2	
344	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
345	Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхню нагріву однієї секції до 4 м2	шт	1	
346	Установлення шумоглушників	шт	2	

347	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
348	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
349	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	
350	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм 150х100 мм	м2	7	
351	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм 200х150 мм	м2	6,3	
352	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм 300х150 мм	м2	18	
353	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм 400х200 мм	м2	13,2	
354	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	7	
355	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	13	
356	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	
357	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
358	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
359	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
360	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
361	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм 300х150 мм	м2	14,4	
362	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм 200х150 мм	м2	10,5	
363	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм 150х100 мм	м2	7	
364	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм Ф160 мм	м2	0,5024	
365	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	7	
366	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
367	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	
368	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
369	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	
370	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
371	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
372	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм Ф160 мм	м2	7,0336	
373	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм Ф100 мм	м2	7,0336	
374	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	5	
375	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	112	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на внутрішні мережі водопостачання та каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
376	Розбирання покриття підлоги бетонної	м2	120	
377	Зміна рівня підлоги у будівлі, виїмання ґрунту з	м3	72	

	розробленням та навантаженням			
378	Перевезення ґрунту до 30 км	т	100,8	
379	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	230	
380	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8	шт	170	
381	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8	шт	60	
382	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм Ф160	шт	48	
383	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм Ф110	шт	14	
384	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм Ф40	шт	25	
385	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	м	270	
386	При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2	м	120	
387	При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2	м	150	
388	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	м	400	
	<u>Розділ 2. Водопровід господарсько-питний (В1)</u>			
389	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
390	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	0,5	
391	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
392	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
393	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	
394	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
395	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
396	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	50	
397	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	40	
398	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
399	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	156	
400	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	156	
401	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	45	
402	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
403	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
404	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,	м	25	

	поліетилену			
405	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	58	
406	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	116	
407	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	58	
408	Установлення змішувачів	шт	56	
409	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	224	
410	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	560	
411	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	560	
412	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
413	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
414	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
415	Установлення змішувачів	шт	2	
416	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	7	
417	Установлення баків для води масою до 0,5 т	баків	2	
418	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	40	
419	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
420	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
421	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
	<u>Розділ 3. Протипожежний водопровід (B2)</u>			
422	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	1	
423	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталей водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	20	
	<u>Розділ 4. Гаряче водопостачання ТЗ</u>			
424	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	56	
425	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	224	
426	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	448	
427	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	448	
428	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	1	
429	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5	
430	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
431	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
432	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2	
433	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
	<u>Розділ 5. Каналізація (K1)</u>			
434	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	56	
435	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	56	

436	Установлення мийок на одне відділення	компл.	56	
437	Установлення піддонів душових	компл.	56	
438	Установлення змішувачів	шт	56	
439	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	190	
440	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	350	
441	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	200	
442	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
443	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	3	
444	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
445	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	15	
446	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
447	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на електротехнічні рішення</u>			
448	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
449	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	
450	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	
451	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	шт	1	
452	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	1	
453	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	4	
454	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
455	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	шт	1	
456	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	1	
457	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	4	
458	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
459	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	
460	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	6	
461	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	14	
462	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	10	
463	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	50	
464	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	110	
465	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	56	
466	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х	шт	112	

	полюсних на струм до 100 А			
467	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	280	
468	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	
469	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
470	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
471	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20	
472	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	
473	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
474	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	
475	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
476	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
477	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
478	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	1	
479	Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-1874...3474	пристрій	1	
480	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	
481	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
482	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	3	
483	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	шт	109	
484	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	394	
485	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
486	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	26	
487	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	82	
488	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	
489	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	276	
490	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	20	
491	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	20	
492	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	235	
493	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	3252	
494	Прокладання проводу при схованій проводці	м	30	
495	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного	м	10739	

	проходу до 25 мм			
496	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	235	
497	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	8	
498	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	40	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на блискавкозахист</u>			
499	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	10	
500	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	10	
501	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	53	
502	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	73	
503	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на систему криготанення</u>			
504	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	
505	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
506	Прилади, що устанавливаються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	
507	Прилади, що устанавливаються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
508	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	4	
509	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1445	
510	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	
511	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
512	Прилади, що устанавливаються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	
513	Прилади, що устанавливаються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
514	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	4	
515	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	618,3	
516	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	753	
517	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	70	
518	Прокладання лотків	м	366	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на систему оповіщення про пожежу та евакуацію людей</u>			
	<u>Розділ 1. Оповіщення про пожежу 1 та 2 поверхи</u>			
519	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
520	Монтаж блока живлення	шт	2	
521	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	2	
522	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	2	
523	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	64	
524	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
525	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	1	

526	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	26	
527	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	
528	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	2185	
529	Прокладання коробів пластикових	м	2185	
530	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
531	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
	<u>Розділ 2. Оповіщення про пожежу підвальный поверх</u>			
532	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
533	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
534	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	
535	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
536	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	
537	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	181	
538	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	181	
539	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
540	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
541	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на систему пожежної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Оповіщення про пожежу 1 та 2 поверхи</u>			
542	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
543	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
544	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
545	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	196	
546	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	56	
547	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	10	
548	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	2	
549	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
550	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
551	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	2460	
552	Прокладання коробів пластикових	м	2560	
553	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
554	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	

555	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	0,225	
	<u>Розділ 2. Оповіщення про пожежу підвальный поверх</u>			
556	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	
557	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
558	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
559	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	1	
560	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
561	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
562	Сповісвач СПД-3 пожежний димовий	шт	15	
563	Сповісвач ручний ИПР-1	шт	2	
564	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	310	
565	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	310	
566	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	0,045	
567	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
568	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
569	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на систему охоронної сигналізації</u>			
570	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	57	
571	Блок лінійний приймально-контрольного сигнального концентратора ПС (Wi-Fi)	промен	57	
572	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	57	
573	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	57	
574	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	58	
575	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
576	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	шт	58	
577	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	174	
578	Сповісвач ОС автоматичний ударно-контантний, безконтантний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі	шт	121	
579	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	2214	
580	Прокладання коробів пластикових	м	1514	
	<u>Локальний кошторис на придбання монтваного устаткування № 02-01-011</u>			
	<u>Устаткування вентиляції</u>			
581	Припливно-витяжна установка ВУТ 600 ПБ П ЕС А21 ВЕНТС;	шт	2	
582	Припливна установка SM-SS-18 ССК;	шт	1	
583	Вентилятор витяжний ВКПФ 4Д 500x250 ВЕНТС;	шт	1	
584	Шумоглушник СР500x250 ВЕНТС;	шт	1	

585	Вентилятор витяжний ВКПФ 4Д 400х200 ВЕНТС;	шт	1	
586	Шумоглушник СР400х200 ВЕНТС;	шт	1	
	<u>Устаткування електросилової системи</u>			
587	Ящик обліку з перекидним рубильником та запобіжниками ЯУРП 250-21 УЗ;	шт	2	
588	Лічильник трифазний NIK2303;	шт	1	
589	Колодка підключення КП125 NIK;	шт	1	
590	Трансформатор струму 200/5А Т-0,66-200/5;	шт	3	
591	Металоконструкції панелі розподільної 1000х650х285-ЩМП 5-0 74 У2 ІЕК;	шт	2	
592	Лічильник однофазний NIK2100;	шт	56	
593	Ящик однофідерний Я5111-2474-21 УХЛ4 ;	шт	1	
594	Джерело безперебійного живлення ФОРТ FX60S Економ;	шт	1	
	<u>Устаткування системи криготанення</u>			
595	Датчик вологості та температури ґрунту ЕТОГ-55-US224 ОJ Electronics ;	шт	2	
	Устаткування системи оповіщення про пожежу та евакуацію людей			
596	Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення ІТС-VA-2240WM;	шт	2	
597	Пристрій вводу-виводу адресний ТСМК 5265;	шт	2	
598	Акумуляторна батарея NP12-18 для УКІМО;	шт	4	
599	Гучномовець настінний ІТС Т-103;	шт	70	
600	Блок безперебійного живлення БЖ 1230 ;	шт	1	
601	Акумуляторна батарея NP12-18 Yuasa;	шт	1	
602	Показчик знаку пожежної безпеки "ГРІНЛАЙТ" (вихід) УА-2-12/24;	шт	28	
603	Оповіщувач світлозвуковий "Сержант" (Пожежа) 12В С-07С-12;	шт	6	
604	Оповіщувач світлозвуковий "Гном" 12В ГНОМ-1;	шт	1	
605	Бокс а 2авт. КМПн 2/2 з прозорою кришкою ;	шт	2	
606	Кнопка безадресних систем із шлейфом сигналізації "Включення оповіщення" біла КА03 (14-Б);	шт	1	
	Устаткування системи пожежної сигналізації			
607	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний JB-TV-TC5109;	шт	1	
608	Акумуляторна батарея NP12-18 Yuasa;	шт	1	
609	Лампа аварійного освітлення ОС-6.1;	шт	1	
610	Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресний JTY-GM-TC5161;	шт	216	
611	Сповіщувач пожежний тепловий адресний JTW-ZOM-TC5162;	шт	62	
612	База сповіщувача (isolation) TCDZ516;	шт	278	
613	Сповіщувач пожежний ручний адресний J-SAP-TCSB5264;	шт	11	
614	Пристрій вводу-виводу адресний ТСМК 5265;	шт	2	
615	Адресний модуль з двома входами ТСМК 5269;	шт	1	
616	GSM(GPRS) комунікатор, призначений для реалізації зв'язку ППКП серії Тірас-П з ПЦС - МЦА GSM;	шт	2	
617	Бокс а 2авт. КМПн 2/2 з прозорою кришкою ;	шт	2	
618	Прибор приймально-контрольний пожежний Тірас-8П;	шт	1	
619	Модуль розширення неадресних ППКП серії Тірас-П на 2 релейні виходи МРЛ-2.1;	шт	1	
620	Акумуляторна батарея NP12-7;	шт	2	
621	Блок безперебійного живлення БЖ 1230 ;	шт	1	
622	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 Артон;	шт	17	
623	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 ;	шт	4	
	Устаткування системи охоронної сигналізації			
624	Прилад приймально-контрольний охоронний ППКО "Orion NOVA SX";	шт	57	
625	Wi-Fi комунікатор М-Wi-Fi;	шт	57	
626	Акумуляторна батарея NP12-12 Yuasa;	шт	57	

627	Клавіатура K-PAD OLED+;	шт	58	
628	Світло-звуковийний оповісчувач "Джміль-1"	шт	1	
629	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС;)	шт	58	
630	Сповісчувач магнітоконтатний ЕСМК-1;	шт	174	
631	ІК-Датчик руху Swan Quad Crow	шт	2	
632	Сумісчений ІК-Датчик руху та розбиття скла Swan PGB Crow;	шт	119	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі освітлення</u>			
633	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	
634	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
635	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
636	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
637	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
638	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
639	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	8	
640	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	199	
641	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	1460	
642	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	1247	
643	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	771	
644	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	37	
645	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	48	
646	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	71	
647	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	15	
648	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	41	
649	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	8	
650	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	133	
651	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	83	
652	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	83	
653	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	27	
654	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	27	
655	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	м	243	
656	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	17	
657	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	17	
658	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	м	170	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
659	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	90,5	
660	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	452,5	

661	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	м3	71,2	
662	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	195,8	
663	Розбирання дорожніх покриттів та основ шлакових	м3	30	
664	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	212	
665	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей, висотою до 2,2 м	м	460	
666	Розкорчовування дерев діаметром 20 см	шт	6	
667	Розкорчовування дерев діаметром 20-30 см	шт	5	
668	Розкорчовування дерев діаметром 30-40 см	шт	6	
669	Розкорчовування дерев діаметром 40-50 см	шт	8	
670	Розкорчовування дерев діаметром до 40 см	шт	4	
671	Корчування пнів	пнів	29	
672	Санітарна підрізка дерев	шт	20	
673	Корчування чагарника	га	0,073	
674	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	2,55	
675	Перевезення сміття до 30 км	т	2,55	
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
676	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	1046,5	
677	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (під тротуари)	м2	478	
678	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (під дитячі ігрові і спортивні майданчики)	м2	64,5	
679	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	86	
680	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2 (після корчування пнів)	м3	14	
	<u>Розділ 3. Улаштування автопроїздів, відкритих автостоянок для зберігання автомобілів, а також майданчиків для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів (тип1)</u>			
681	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м3	1011,5	
682	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	2740	
683	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	860	
	<u>Розділ 4. Улаштування тротуарів (тип 2)</u>			
684	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м3	310,7	
685	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	2390	
686	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	2336	
687	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	1350	
	<u>Розділ 5. Улаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків (тип 3)</u>			
688	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	55,9	

689	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м3	51,6	
690	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	430	
691	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	430	
692	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару виключати до 7 мм	м2	-430	
693	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	172	
	<u>Розділ 6. Улаштування бетонної тактильної тротуарної плитки на території</u>			
694	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	м2	54,9	
	<u>Розділ 7. Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки</u>			
695	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.34, при ширині лінії 100 мм	м	168	
696	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.35	м2	4	
	<u>Розділ 8. Улаштування дорожніх знаків</u>			
697	Установлення дорожніх знаків	знак	2	
	<u>Розділ 9. Озеленіння території</u>			
698	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	5570	
699	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	га	0,557	
700	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті	ям	40	
701	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	40	
702	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,3 м у природному ґрунті	ям	55	
703	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,3 м	шт	55	
704	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті	ям	510	
705	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	шт	510	
	<u>Розділ 10. Встановлення МАФ</u>			
706	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	34	
707	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	6,8	
708	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	27,2	
709	Установлення закладних деталей	т	2,01	
	Локальний кошторис№ 07-01-02 на придбання устаткування благоустрію території, МАФи			
710	Гойдалка-балансир 201/6 "Середньовіччя-1.01" (або аналог);	шт	2	
711	Карусель 014 "Середньовіччя" (або аналог);	шт	1	
712	Пісочниця дворик "Бриг" 108/1 (або аналог);	шт	1	
713	Ігровий комплекс "Середньовіччя-5,03" 419/1	шт	1	

714	Станція MultifitnessGym InterAtletika MF5.4 (або аналог);	шт	1	
715	Спортивний комплекс InterAtletika Баркау S831.9 (або аналог);	шт	1	
716	Гойдалка пружинна "Божа корівка-2" (або аналог);	шт	2	
717	Гойдалка подвійна InterAtletika TE404 (або аналог);	шт	1	
718	Гімнастичний комплекс "Атлет-1" Interatletika S724 (або аналог);	шт	1	
719	Гімнастичний комплекс Interatletika S765 (або аналог);	шт	1	
720	Спортивний ігровий комплекс "Павутинка" S766 (або аналог);	шт	1	
721	Огорожа дитячих ігрових та спортивного майданчика InterAtletika S739 (або аналог);	шт	151	

Примітка: Витратні матеріали та обладнання/устаткування, що монтується входять до розрахунку вартості робіт.

Склав: _____ директор ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОСАЛТ» Роман ПЕРЕБИЙНІС
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів: _____
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Додаток №5
До Договору
№ 288-25 від “14”11.2025 року

Інформація про ціни на матеріальні ресурси (на 2025 – 2026 роки)

**Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою:
вулиця Харківська, 15, м. Кам'янське, Дніпропетровської області (на основі CPV за ДК 021:2015 – код 45454000-4 -
Реконструкція)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, без ПДВ грн.	у тому числі:			Країна походження товару
						відпускна ціна, без ПДВ грн.	транспортна складова, без ПДВ грн.	заготівельно-складські витрати, без ПДВ грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+C1555-295	Плити мінераловатні, товщиною 50 м	м2	12363,2548	512,20	496,67	5,49	10,04	Польща
2	+C111-741 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 2500x1200x12,5 мм	м2	29554,224	190,62	183,67	3,21	3,74	Україна
3	+C121-251 варіант 1	Вхідні металеві двері протипожежні EI30 одностулкові. В комплекті: замок, ручка натискного типу «антіпаніка» Колір: RALL 7045 (далеко сірий 1)	шт	109	44247,34	43880,00	37,96	329,38	Україна
4	+C1555-115 варіант 1	Утеплювач з мінераловатної плити Технофас 200 мм або аналог	м2	4614,94	875,25	851,50	6,59	17,16	Україна
5	+&C1550-21-1	Розчинова суміш Ceresit CT 87 White Flexible для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати та пінополістиролу	кг	74738,644	53,60	52,16	0,39	1,05	Україна

6	+C121-251 варіант 6	Внутрішні міжкімнатні двері, одностулкові, типу Dverona 501. В комплекті:дверна коробка, наличник, доборна дошка, ручка та замок	шт	204	18878,49	18700,00	37,96	140,53	Україна
7	+C1422- 10932 варіант 1	Цегла 250х120х65 мм КРПв-1НФ-М100-1650- F25-1	1000шт	253,527292	13404,17	12250,00	891,34	262,83	Україна
8	+C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	5437,344	549,15	537,98	0,40	10,77	Польща
9	+C111- 2014-1 варіант 2	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14	л	2319,0848	907,59	889,40	0,39	17,80	Німеччина
10	+C1421- 9601 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-С7	м3	939,834	2220,40	1628,96	547,90	43,54	Україна
11	+C123-4 варіант 2	Індивідуального виготовлення металопластикове вікно RAL 9003 (білий), профіль виконний не менше 80мм, з елементами відчинення в комплекті	м2	323,2	6447,39	6313,08	7,89	126,42	Україна
12	+C111-283 варіант 5	Плитка Грес Atelier Beige Halcon 233х1200 мм	м2	2301,7698	775,95	749,17	11,57	15,21	Іспанія
13	+C1555-112 варіант 2	Покрівельна мембрана Sika VGVT (з механічним кріпленням)	м2	2593,227	682,47	669,00	0,09	13,38	Швейцарія
14	+C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	11116,18	158,54	155,04	0,39	3,11	Україна
15	+C1421- 9601 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-С5	м3	791,154	2124,67	1551,11	531,90	41,66	Україна
16	+C111-829- 1 варіант 4	Профіль CD 60/3	м	25692,726	63,96	62,67	0,04	1,25	Україна

17	+C111-283 варіант 1	Плитка 307x607мм Грес Golden Tile Kendal Urban Grey (сірий)	м2	3195,912	512,45	490,83	11,57	10,05	Україна
18	+C1555-293 варіант 1	Утеплювач з мінераловатної плити Техноніколь Техноруф Н Оптіма 150 мм, 183кг/м3 або аналог	м2	2300,0796	709,53	686,23	9,39	13,91	Україна
19	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ,Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100 по ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	385,472	4075,58	3712,01	283,66	79,91	Україна
20	+C111-81 варіант 1	Газоблок 100x200x600 UDK Blok	м3	359,2512	4292,86	4100,00	108,69	84,17	Україна
21	+C111-1722 варіант 3	Плінтус S60 flex life або аналог	м	10948,905	135,27	132,03	0,59	2,65	Німеччина
22	+C111-1841 варіант 3	Швелер 16	т	23,400792	62691,09	61989,60	234,81	466,68	Україна
23	+C111-825 варіант 1	Огородження металеве з нержавіючої сталі для сходів / комплект	пм	173,4	8079,00	7920,00	0,59	158,41	Україна
24	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	286,084275	4523,16	4523,16	-	-	Україна
25	+C111-31 варіант 2	Навіс з полікарбонату / комплект	м2	71,28	17888,79	17533,96	4,07	350,76	Україна
26	+C1110-174 варіант 1	Кутник 63х63х6 мм	т	31,0069	38458,91	37470,00	234,81	754,10	Україна
27	+C111-573 варіант 1	Лінолеум комерційний гомогенний	м2	1167,4716	980,41	960,00	1,19	19,22	Сербія
28	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	243,196534	4436,02	4436,02	-	-	Україна
29	+C1426-11789 варіант 2	Плитка тротуарна Цеглинка	м2	2445,792	418,38	365,00	45,18	8,20	Україна

30	+C1630-1253 варіант 1	Бойлер 100 л	шт	56	17534,35	16999,00	191,54	343,81	Єгипет
31	+C1555-296 варіант 1	Екстудований пінополістирол 100 мм	м2	1897,557	503,91	493,13	0,90	9,88	Україна
32	+C111-772 варіант 1	Плита підвісної стелі ARMSTRONG 600x600x13мм	м2	1409,079	648,61	648,15	0,12	0,34	Німеччина
33	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна	кг	3464,613	236,07	230,95	0,49	4,63	Україна
34	+C121-251 варіант 2	Багатофункціональні алюмінієві внутрішні двері-подвійне полотно), з прямокутним склінням. Скло-безпечне, загартоване, прозоре Двері-противопожежні- EI 30 В комплекті: ручка натискного типу «антіпаніка» Колір: RALL 9003(білий)	шт	6	133028,24	132000,00	37,96	990,28	Україна
35	+C1555-293 варіант 2	Утеплювач з мінераловатної плити Техноніколь Технорұф Н Оптіма 150 мм, 100кг/м3 або аналог	м2	2300,0796	345,16	329,00	9,39	6,77	Україна
36	+C1555-112 варіант 3	Доповнюючий шар водоізоляційного килиму з ПВХ-мембрани	м2	2593,227	306,09	300,00	0,09	6,00	Україна
37	+C111-825 варіант 2	Огородження металеве з нержавіючої сталі / комплект	пм	117,6	6630,60	6500,00	0,59	130,01	Україна
38	+C111-870 варіант 1	Сітка 150x150x10 мм A400	м2	3915,791	194,15	190,32	0,02	3,81	Україна
39	+C111-1721-11A варіант 12	Стрічка для зароблення місць примикання	м	3906,36	189,72	186,00	-	3,72	Україна
40	+C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	1333,9416	544,13	532,90	0,56	10,67	Україна

41	+C111-283 варіант 6	Плитка для зовнішнього використання 10 мм	м2	642,158	1030,95	999,17	11,57	20,21	Іспанія
42	+C111-32 варіант 1	Фартух з оцинкованої сталі 0,5 мм (b=1050мм)	м2	669,10725	957,09	935,00	3,32	18,77	Україна
43	+C111- 2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	49221,952	12,59	11,93	0,41	0,25	Україна
44	+C130-623 варіант 1	Змішувач душовий	комплект	114	4896,59	4800,00	0,58	96,01	Польща
45	+C123-4 варіант 1	Індивідуального виготовлення металопластикове вікно RAL 9003 (білий), профіль виконний не менше 80мм, з елементами відчинення в комплекті	м2	86,88	6304,93	6173,41	7,89	123,63	Україна
46	+C1426- 11789 варіант 3	Тротуарна плитка типу "Патерн"	м2	774,81141	703,98	645,00	45,18	13,80	Україна
47	+C113-2302 варіант 4	Прочищення в лючке Ф110	шт	66	8117,96	7958,72	0,06	159,18	Австрія
48	+C114-103 варіант 1	Скловолокно 40г/м2	м2	4061,7675	129,35	126,67	0,14	2,54	Німеччина
49	+&C130- 557- 11 варіант 18	Радіатор сталевий панельний в комплекті з заглушкою і кронштейном (бокове підключення) 700x500(h) тип 22 Korado, Q=1,338 кВт	шт	131	3958,37	3875,00	5,75	77,62	Чехія
50	+C111-829- 1 варіант 10	Профіль CW 100/3	м	4707,1638	109,18	107,00	0,04	2,14	Україна
51	+C1555-115 варіант 2	Утеплювач з мінераловатної плити Технофас 150 мм або аналог	м2	699,38	705,42	685,00	6,59	13,83	Україна
52	+C111-283 варіант 4	Плитка 307x607мм Грес Golden Tile (світлий беж) не ковзкий	м2	765,6834	643,78	619,59	11,57	12,62	Україна

53	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M200	1000шт	37,748	12988,03	11842,02	891,34	254,67	Україна
54	+C130-539 варіант 3	Душовий піддон	шт	40	11859,48	11620,00	6,94	232,54	Україна
55	+C111-283 варіант 2	Плитка 600x600x8 мм (світлий)	м2	618,1608	766,60	740,00	11,57	15,03	Україна
56	+C111-1756 варіант 6	Декоративна решітка типу SMARTWOOD (або аналог) з габаритними розмірами 1100x600(h) (короб для радіатора з покриттям ґрунтовки та двох шарфів фарби)	шт	131	3574,58	3504,00	0,49	70,09	Україна
57	+C1421-10419 варіант 2	Камені бортові БР100.20.8	м	2165,5	214,84	200,00	10,63	4,21	Україна
58	+C111-961 варіант 1	Доводчик	шт	134	3265,31	3200,00	1,28	64,03	Україна
59	+C130-903 варіант 2	Унітаз для МПГ з прямим випуском	шт	18	24078,45	23600,00	6,32	472,13	Італія
60	+C111-1513 варіант 1	Електроди	т	2,18546294	194109,05	190000,00	302,99	3806,06	Україна
61	+C1555-298 варіант 2	Екструдований пінополістирол Penoboard PB-25-D-SL-100	м2	786,984	535,17	523,33	1,35	10,49	Україна
62	+C111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	1556,2652	269,77	263,90	0,58	5,29	Україна
63	+C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multi-Finish	кг	23097,42	17,98	17,20	0,43	0,35	Україна
64	+C111-829-1 варіант 1	Профіль UD 27/3	м	11885,2332	34,04	33,33	0,04	0,67	Україна
65	+C188888-4 варіант 2	Дюбель тарільчатий СТ335 з металевим стрижнем Ku-220N	шт	39036	10,20	10,00	0	0,20	Польща
66	+C130-294 варіант 1	Парасоля з оцинкованої сталі 1300x500 товщиною 0,7мм	шт	49	7930,66	7750,00	25,16	155,50	Україна

67	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	133,3005	2910,99	2910,99	0	0	Україна
68	+K585821-Л005 варіант 1	Плита парапетна ПТ8-6	шт	759	507,48	458,33	39,20	9,95	Україна
69	+C130-539 варіант 2	Душовий піддон з лінійним зливом 900x900x76 мм (вбудований трап у підлогу під плитку) MC-Bauchemie	шт	16	23752,68	23280,00	6,94	465,74	Польща
70	+C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	3183	118,43	115,72	0,39	2,32	Німеччина
71	+C113-1549 варіант 1	Опора металева 8000 м	шт	27	17793,82	17440,00	4,92	348,90	Україна
72	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	7985,64255	46,11	45,18	0,03	0,90	Словаччина
73	+C111-852 варіант 2	Водоізоляційний килим Техноеласт ЕКП або аналог	м2	1275,461	283,35	276,80	0,99	5,56	Україна
74	+C1115-931 варіант 1	Водоприймальна воронка HL64.1H	шт	28	12781,93	12530,66	0,64	250,63	Австрія
75	+C111-1756 варіант 9	Декоративна решітка типу SMARTWOOD (або аналог) з габаритними розмірами 800x600(h) (короб для радіатора з покриттям ґрунтовки та двох шарфів фарби)	шт	131	2595,38	2544,00	0,49	50,89	Україна
76	+C111-307	Ізол	м2	3331,3878	101,28	98,92	0,37	1,99	Україна
77	+C111-870 варіант 2	Сітка Вр-4 100x100 мм	м2	2709,289	116,40	114,10	0,02	2,28	Україна
78	+C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів Ceresit CE 33	кг	3114,53543	99,56	97,20	0,41	1,95	Україна

79	+C130-903 варіант 1	Унітаз з прямим випуском	шт	40	7497,33	7344,00	6,32	147,01	Німеччина
80	+C1555-295 варіант 2	Плити мінераловатні 100 мм	м2	2011,7754	148,40	140,00	5,49	2,91	Україна
81	+C111-1721-11A варіант 7	Стрічка серпанка 50 мм	м	13589,1848	21,96	21,53	0	0,43	Німеччина
82	+C111-2003-7 варіант 1	Герметик Ceresit CS 25	л	203,965	1457,54	1428,57	0,39	28,58	Німеччина
83	+C1550-38 варіант 3	Герметик силіконовий 750 мл	балон	269	1090,49	1068,75	0,36	21,38	Німеччина
84	+&C1545-2456 варіант 2	Кабельний канал 25х16 мм	м	4590,45	63,54	61,00	1,29	1,25	Україна
85	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	389,70616	746,48	290,03	441,81	14,64	Україна
86	+C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	908,30388	316,61	310,00	0,40	6,21	Німеччина
87	+C1630-1821 варіант 1	Лічильник води DN-15 V-T QN2.5 AN90	шт	59	4832,62	4734,60	3,26	94,76	Словаччина
88	+C1545-183 варіант 5	Кабель силовий ВВГнгд 3х10 мм2	м	1448,4	182,23	178,62	0,04	3,57	Україна
89	+C111-2015-4 варіант 1	Штукатурка Knauf Start	кг	23870,28	10,98	10,33	0,43	0,22	Україна
90	+C111-594 варіант 1	Мастика бітумна покрівельна	т	7,7790028	33549,86	32500,00	392,02	657,84	Україна
91	+C1545-183 варіант 3	Кабель силовий ВВГнг 5х35 мм2	м	239,7	1082,09	1060,83	0,04	21,22	Україна

92	+C111-1756 варіант 11	Решітка Base 550x550x34(h) сталева оцинкована чарункова A15	шт	76	3397,95	3330,83	0,49	66,63	Україна
93	+C121-251 варіант 7	Металопластикові двері з посиленням профілем та з прямокутним склінням (600x800мм(h) без порогу, одностулкові . В комплекті: замок, ручка. Колір:RALL 7045(далеко сірий 1)	шт	9	28248,24	28000,00	37,96	210,28	Україна
94	+C121-251 варіант 5	Дверні блоки зовнішні металеві герметично- захисні з редуктором для захисних споруд. Розмір проходу дверях в просвіті 1200 мм на 2000 мм.	шт	2	125119,37	124150,00	37,96	931,41	Україна
95	+C130-627 варіант 1	Змішувач центральний для умивальника	комплект	59	4187,76	4104,75	0,90	82,11	Польща
96	+C1547-16 варіант 37	Диференційний автомат DS951 AC-C16/0.03A, In=16 A, ~230 ABB	шт	189	1256,92	1232,00	0,27	24,65	Італія
97	+C1421- 10419 варіант 1	Камені бортові BP100.30.15	м	860	274,34	258,33	10,63	5,38	Україна
98	+C113-1697 варіант 1	Труба поліпропиленова Stabi PPR PN20 Ф20x2,8 Wavin Ekoplastik	м	2366,168	98,24	96,25	0,06	1,93	Чехія
99	+C130-674 варіант 2	Мийка кухонна	комплект	57	3881,26	3799,17	5,99	76,10	Україна
100	+C1426- 11789 варіант 1	Плитка тротуарна тактильна 300x300 мм з рифленням типу зрізаних конусів	м2	54,9	4003,31	3879,63	45,18	78,50	Україна
101	+C1555-298 варіант 1	Екструдований пінополістирол Penoboard PB- 25-D-SL-50	м2	818,3475	268,28	261,67	1,35	5,26	Україна
102	+C111-1841 варіант 2	Швелер 22	т	6,3504	34290,07	33800,00	234,81	255,26	Україна

103	+C111-1693 варіант 1	Мастика бітумно покрівельна	т	5,3529992	40227,37	39000,00	438,60	788,77	Україна
104	+C1421- 9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	124,177	1728,86	1181,30	513,66	33,90	Україна
105	+C121-251 варіант 3	Зовнішні протипожежні EI30, металеві двері, одностулкові, в комплекті: ручка з замком	шт	7	30271,30	30008,00	37,96	225,34	Україна
109	+C1424- 11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	46,39565	4453,31	4453,31	0	0	Україна
110	+&C130- 557- 11 варіант 14	Радіатор сталевий панельний в комплекті з заглушкою і кронштейном (бокове підключення) 800x500(h) тип 22 Korado, Q=1,529 кВт	шт	44	4691,75	4594,00	5,75	92,00	Чехія
111	+C113-1549 варіант 2	Опора металева 7000 м	шт	17	15970,57	15652,50	4,99	313,15	Україна
112	+C111-1600	Бензин розчинник	т	1,5402036	129999,10	127011,50	438,60	2549,00	Україна
113	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	519,40124	376,99	369,56	0,04	7,39	Німеччина
114	+C1421- 9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	47,10291	4136,43	3613,51	441,81	81,11	Україна
115	+C113-1698 варіант 1	Труба поліпропиленова Stabi PPR PN20 Ф25x3,5 Wavin Ekoplastik	м	1400,932	135,27	132,50	0,12	2,65	Чехія
116	+C1555-112 варіант 1	Пароізоляція Паробарер С	м2	2593,227	72,13	70,63	0,09	1,41	Чехія
117	+C130-674 варіант 1	Умивальник керамічний з пляшковим сифоном	комплект	59	3140,88	3073,30	5,99	61,59	Польща

118	+C1630-1432 варіант 4	Кран кульовий, різьбовий, муфтовий, латунний Ду15 арт. 1000 UKRSPAR	шт	224	811,55	795,43	0,21	15,91	Україна
119	+C111-1397 варіант 1	Шпилька М16	т	2,079	85646,04	83669,04	297,67	1679,33	Україна
120	+C111-852 варіант 1	Водоізоляційний килим Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ або аналог	м2	1089,966	161,74	157,58	0,99	3,17	Україна
121	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШМ-50 згідно ДСТУ Б.В.2.7-129:2013	т	4,2478	41379,65	40141,33	426,95	811,37	Україна
122	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	195,84753	892,45	874,32	0,63	17,50	Україна
123	+C113-2301 варіант 4	Головка термостатична ГЕРЦ-СТАНДАРТ 28x1,5 1726006	шт	237	732,60	718,18	0,06	14,36	Австрія
124	+C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	1,096695	157323,84	153750,00	489,06	3084,78	Україна
125	+C1547-4 варіант 1	Світильник ДББ26У-16-104У1 СЕЛЕНА-LED PRO -304	шт	23	7378,48	7233,33	0,47	144,68	Україна
126	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	10301,22	16,36	15,63	0,41	0,32	Україна
127	+C123-388 варіант 1	Підвіконна дошка ПВХ, біла, шириною 400 мм	м	299,676	560,46	546,00	3,47	10,99	Україна
128	+C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	1,0156536	163647,36	159999,99	438,60	3208,77	Україна
129	+&C1547-A-7 варіант 4	Світлодіодна LED-панель 600x300, B36-3340-LA4 (або аналог)	шт	149	1111,72	1089,00	0,92	21,80	Україна
130	+C1429-4 варіант 5	Туя західна Смарагд (п'ятирічний саджанець висотою 3,0-4,0м)	шт	17	9334,36	9150,00	1,33	183,03	Україна
131	+C113-1839 варіант 2	Перехід з металевою зовнішньою різьбою 20x1/2" Wavin Ekoplastik	шт	894	174,48	171,00	0,06	3,42	Чехія

132	+C111-1892 варіант 1	Шланг гнучкий в алюмінієвій оплітці для підключення обладнання 1/2 L=0,5м	шт	474	316,72	310,50	0,01	6,21	Україна
133	+C1555-295 варіант 1	Утеплювач мінераловатних плит Технофас 50 мм (клас горючості -НГ) або аналог	м2	500,065	299,55	288,19	5,49	5,87	Україна
134	+C111-81 варіант 2	Газоблок 100x100x600 UDK Blok	м3	35,64	4190,86	4000,00	108,69	82,17	Україна
135	+C111-2000-5 варіант 1	Клей для лінолеума Thomsit K188E	кг	343,374	430,66	421,81	0,41	8,44	Україна
136	+C111-829-1 варіант 9	Профіль UW 100/3	м	1621,1394	90,82	89,00	0,04	1,78	Україна
137	+C123-355 варіант 1	Брус 80x80 мм	м	750,6	193,33	189,33	0,21	3,79	Україна
138	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3 або аналог	т	2,0516696	70369,04	68597,23	392,02	1379,79	Чехія
139	+C1630-674 варіант 1	Кран кульовий кутовий 1/2" Classic 1/2"x1/2" Fado	шт	460	311,66	302,58	2,97	6,11	Італія
140	C124-64 варіант 1	Монтажні металеві кріплення для МАФ	т	2,01	70707,56	69086,33	234,81	1386,42	Україна
141	+C113-2301 варіант 3	Клапан прохідний 1/2" ГЕРЦ TS-90 1 7723 91	шт	237	595,06	583,33	0,06	11,67	Австрія
142	C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	511,7	268,17	262,52	0,39	5,26	Польща
143	+C111-829-1 варіант 6	Профіль Т-24 1200x25x24 мм	м	2549,762	53,59	52,50	0,04	1,05	Україна
144	+C188888-8 варіант 15	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	478625	0,28	0,27	-	0,01	Україна
145	+C1630-1 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації ПП 110 мм Ostendorf	м	369,26	353,21	345,60	0,68	6,93	Німеччина

146	+C111-1756 варіант 4	Декоративна решітка типу SMARTWOOD (або аналог) з габаритними розмірами 900х600(h) (короб для радіатора з покриттям ґрунтовки та двох шарфів фарби)	шт	44	2925,86	2868,00	0,49	57,37	Україна
147	+C1547-4 варіант 3	Герметичний LED світильник PWL 36w-Trento IP65 TM Powerlux	шт	17	7378,48	7233,33	0,47	144,68	Польща
148	+C188888-25 варіант 1	Клей для склохолста	кг	773,67	161,89	158,33	0,39	3,17	Польща
149	+C111-283 варіант 3	Плитка 300х300х10 мм (світлий беж) не ковзья	м2	185,5482	673,10	648,33	11,57	13,20	Україна
150	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,25034974	496243,85	486250,00	263,58	9730,27	Україна
151	+&C1547-A-7 варіант 3	Світильник світлодіодний S66-3340-V21 (LED панель)	шт	109	1136,20	1113,00	0,92	22,28	Україна
152	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	44,570736	2770,64	2770,64	0	0	Україна
153	+C111-870 варіант 3	Сітка Вр-1 50х50х4 мм	м2	667,59	183,62	180,00	0,02	3,60	Україна
154	+C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Knauf Tiefengrund	л	2318,742	52,42	51,00	0,39	1,03	Україна
155	+C1555-106 варіант 1	Ґеотекстиль 210 г/м2	м2	3211,02496	36,39	35,58	0,10	0,71	Україна
156	+C113-2301 варіант 5	Вентиль прохідний 1/2" ГЕРЦ RL-5 1 3937 11	шт	237	491,45	481,75	0,06	9,64	Австрія
157	+C1547-7 варіант 9	Світильник точковий накладний Євросвітло 12Вт квадрат. LED-SS-170-12 4200К	шт	128	900,55	882,50	0,39	17,66	Україна
158	+C153-2 варіант 1	Кабель силовий ВВГнг-LS 3х2,5	1000м	1,91374	58697,05	57500,00	46,13	1150,92	Україна

159	+C111-852 варіант 3	Водоізоляційний килим Техноеласт ЕПП або аналог	м2	466,5816	239,69	234,00	0,99	4,70	Україна
160	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	33,137783	3339,67	3339,67	0	0	Україна
161	+C113-2126 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату, dy=20 мм арт. 91820 ДКС	м	8543,59	12,77	12,46	0,06	0,25	Україна
162	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 61	балон	360	301,27	295,00	0,36	5,91	Естонія
163	+C1630-574 варіант 1	Клапан противибуховий К-UZS-8 ССК	шт	2	53345,48	52290,00	9,49	1045,99	Україна
164	+290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та шторкою 10/16А, 250В, 50Гц	шт	614	170,44	167,00	0,10	3,34	Україна
165	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	33,069734	3157,62	3157,62	0	0	Україна
166	+C114-103 варіант 2	Склополотно Техноніколь 100г/м2	м2	2367,729	43,98	42,98	0,14	0,86	Україна
167	+&C1110-16-11 варіант 1	Арматура фундаменту М24 220х300х2 h1200	шт	44	2360,39	2280,00	34,11	46,28	Україна
168	+C1550-38 варіант 2	Монтажна піна 750 мл	балон	340	301,27	295,00	0,36	5,91	Естонія
169	+C113-2129 варіант 3	Щиток на 12 модулів ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІЕК	шт	60	1684,54	1650,89	0,62	33,03	Україна
170	+C1555-228 варіант 4	Профіль стартовий (цокольний) Ceresit СТ 340 Starting Profile	м	637,245	157,31	154,19	0,04	3,08	Україна
171	+C153-2 варіант 3	Кабель гріючий N-HEAT TXLP/1 28Вт/м 22,9 м	1000м	0,6183	159461,03	156288,21	46,13	3126,69	Норвегія

172	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1604,07344	60,30	58,50	0,62	1,18	Україна
173	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,86296	33415,01	32525,00	234,81	655,20	Україна
174	+C1545-183 варіант 6	Кабель силовий ВВГнгд 3х6 мм2	м	856,8	111,55	109,32	0,04	2,19	Україна
175	+C188888-4 варіант 3	Термодюбель з сталевим цвяхом і термоголовкою 10х260 (Wkret-Met LMX)	шт	5781	16,24	15,92	0	0,32	Польща
176	+C188888-4 варіант 5	Дюбель нейловий для кріплення	шт	18039,84	5,10	5,00	0	0,10	Польща
177	+C1547-16 варіант 32	Вимикач автоматичний S293-C80 ABB	шт	12	7663,34	7512,81	0,27	150,26	Німеччина
178	+C1630-544 варіант 1	Клапан ручний балансувальний MSV-F2 Ду32 Danfoss	шт	6	15291,34	14990,83	0,68	299,83	Данія
179	+C121-251 варіант 4	Внутрішні протипожежні EI30, металеві двері, одностулкові, без порогу в комплекті: натискного типу «антіпаніка» з замком.	шт	3	30263,24	30000,00	37,96	225,28	Україна
180	+C111-1891-1K варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	4954,47608	18,00	17,40	0,25	0,35	Молдова
181	+C111-1904 варіант 4	Гайка M16	шт	8856	10,01	9,80	0,01	0,20	Україна
182	+C1429-4 варіант 3	Катальпа звичайний (п'ятирічний саджанець висотою 3,0-4,0м)	шт	17	5101,36	5000,00	1,33	100,03	Україна
183	+C111-1624-2 варіант 3	Праймер бітумний	л	676,494	126,86	123,75	0,62	2,49	Україна
184	+C111-874 варіант 1	Сітка Вр-1 50х50х3	м2	465,3558	183,87	180,00	0,26	3,61	Україна

185	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	14,38827	5941,83	5500,00	325,32	116,51	Україна
186	+C1555-293 варіант 4	Мінераловатний утеплювач Технорф В, товщиною 100мм або аналог	м2	154,2734	552,14	531,92	9,39	10,83	Україна
187	+C1555-115 варіант 3	Утеплювач з мінераловатної плити Технофас 20 мм або аналог	м2	276,1792	300,30	287,82	6,59	5,89	Польща
188	+15097-26011 варіант 1	Кабель вогнестійкий 1x2x0,8 JE-H (St) H FE180/E30	1000м	4,71328	17373,59	17000,00	32,93	340,66	Україна
189	C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	180,6	450,99	441,76	0,39	8,84	Україна
190	+C113-2068 варіант 1	Муфта стальна G=1 1/2" BB VTr.270 1/2 BB	шт	177	452,09	443,17	0,06	8,86	Італія
191	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,5684416	31060,85	30217,00	234,81	609,04	Україна
192	+C123-385 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 400мм товщина металу 0,8мм.	м	304,6706	259,65	252,00	2,56	5,09	Україна
193	+C113-2130 варіант 8	Щиток поверховий на 5 квартири ЩЗ-5-УХЛЗ ІР31 БІЛМАКС	шт	10	7900,53	7745,00	0,62	154,91	Україна
194	+C123-352 варіант 1	Крапельник	м	530,2	147,14	144,00	0,25	2,89	Україна
195	+C188888-5 варіант 5	З'єднувач	шт	2710	28,56	28,00	0	0,56	Німеччина
196	+C1547-16 варіант 20	Диференційний автомат DS201 A-C4/0.03A ABB	шт	38	2025,68	1985,69	0,27	39,72	Україна
197	+C1547-16 варіант 34	Вимикач автоматичний S202-C63 ABB	шт	56	1374,51	1347,29	0,27	26,95	Німеччина

198	+C113-2083 варіант 1	Кутова пластина рівностороння 150x150x65мм товщиною 2, 5мм	шт	2052	37,19	36,40	0,06	0,73	Україна
199	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,114	68081,75	66720,23	26,58	1334,94	Іспанія
200	+C1421- 9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	44,4018	1693,93	1181,30	479,42	33,21	Україна
201	+C153-72 варіант 1	Кабель силовий броньований АВБбШв 3х2,5	1000м	1,57386	47660,59	46570,33	155,74	934,52	Україна
202	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,757516	95344,57	94327,93	306,88	709,76	Україна
203	+C111-870 варіант 5	Армуюча сітка 50х50х2,5 мм	м2	1232	58,60	57,43	0,02	1,15	Україна
204	+C113-2150 варіант 7	Трубна ізоляція Mirelon для труби Ф20	м	2689,904	26,56	26,00	0,04	0,52	Чехія
205	+C113-1495 варіант 2	Вузол змішувальний УСВК 3/4-4	шт	3	23535,27	23073,17	0,62	461,48	Україна
206	+C1555-300 варіант 1	Екстудований пінополістирол 50 мм (клас Г1)	м2	212,1702	327,29	320,42	0,45	6,42	Україна
207	+C111-829- 1 варіант 5	Профіль Т-24 600х25х24 мм	м	1274,881	54,44	53,33	0,04	1,07	Україна
208	+C1630-1 варіант 2	Труба зовнішньої каналізації ПП 110 мм Ostendorf	м	202	341,04	333,67	0,68	6,69	Німеччина
209	+C111-829- 1 варіант 7	Профіль Т-24 3600х38х24 мм	м	1274,881	53,87	52,77	0,04	1,06	Україна
210	+C1630- 1433 варіант 1	Кран кульовий, різьбовий, муфтовий, латунний Ду20 арт. 1000 UKRSPAR	шт	76	897,56	879,57	0,39	17,60	Україна
211	+C1115-931 варіант 2	Опорний фланець воронки HL64.1Н	шт	28	2435,90	2387,50	0,64	47,76	Австрія

212	+C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24	кг	6276,66	10,82	10,20	0,41	0,21	Україна
213	+C111-2010-1 варіант 1	Клеюча суміш UDK Dlok для газоблоків	кг	9972	6,81	6,27	0,41	0,13	Україна
214	+&C1545-2456 варіант 4	Кабельний канал 16x16 мм	м	1414	47,73	45,50	1,29	0,94	Україна
215	+C188888-17 варіант 2	Анкер металевий розпірний з шурупом 12x60мм	шт	6474	10,40	10,20	0	0,20	Україна
216	+C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	225,48226	297,09	290,83	0,43	5,83	Україна
217	+C1630-544 варіант 2	Клапан ручний балансувальний MSV-F2 Ду40 Danfoss	шт	4	16646,25	16319,17	0,68	326,40	Данія
218	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	240,9	273,90	268,20	0,33	5,37	Україна
219	+C1510-1 варіант 8	Муфта кабельна кінцева ПКВmn 3-6/16	шт	112	575,27	552,50	11,49	11,28	Україна
220	+C113-1697 варіант 2	Труба PP-RCT PN20 Ф20x3,4 Fado	м	973,617	65,68	64,33	0,06	1,29	Італія
221	+C130-627 варіант 2	Змішувач центральний для мийки	комплект	57	1114,42	1091,67	0,90	21,85	Україна
222	+C111-1624-2 варіант 5	Герметик поліуретановий ТЕХНОНІКОЛЬ №70 або аналог	л	127,435	497,44	487,07	0,62	9,75	Україна
223	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	36,138	1702,61	1668,87	0,36	33,38	Україна
224	+C111-1867 варіант 1	Кріпильний елемент покрівельний 850x40x4 мм оцинкований	шт	1014	59,35	58,05	0,14	1,16	Україна

225	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	34,6955	1728,86	1181,30	513,66	33,90	Україна
226	+C113-959 варіант 3	Труба поліпропиленова Stabi PPR PN20 Ф63х8,6 Wavin Ekoplastik	м	89,87	665,07	651,37	0,66	13,04	Чехія
227	+C113-1356 варіант 1	Труба поліпропиленова Stabi PPR PN20 Ф50х6,9 Wavin Ekoplastik	м	132,44	445,33	436,19	0,41	8,73	Чехія
228	+C1110-173 варіант 1	Кутник 50х50х5 мм	т	1,4184992	41508,71	40460,00	234,81	813,90	Україна
229	+C188888-5 варіант 2	Кут внутрішній	шт	2059	28,56	28,00	0	0,56	Німеччина
230	+C130-557-11 варіант 17	Радіатор сталевий панельний в комплекті з заглушкою і кронштейном (бокове підключення) 1100х500(h) тип 22 Korado, Q=2,102 кВт	шт	10	5863,73	5743,00	5,75	114,98	Чехія
231	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,07067075	821864,17	805361,05	388,14	16114,98	Україна
232	+C188888-11 варіант 1	Металевий компенсатор з оцинкованої сталі б=0,8мм, шириною 580мм	м2	157,269	360,38	352,00	1,31	7,07	Україна
233	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,6522	4860,63	4860,63	0	0	Україна
234	+C113-1849 варіант 2	Перехід з металевою внутрішньою різьбою 20х1/2" Wavin Ekoplastik	шт	474	119,40	117,00	0,06	2,34	Чехія
235	+C111-1614	Герметик, марка У-30М	кг	19,74456	2859,96	2803,33	0,55	56,08	Україна
236	+C188888-8 варіант 4	Саморіз 3,5х35 мм	шт	113198	0,49	0,48	0	0,01	Україна

237	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	2,024	26911,41	26383,44	0,30	527,67	Німеччина
238	+C111-1756 варіант 10	Декоративна решітка типу SMARTWOOD (або аналог) з габаритними розмірами 1300x600(h) (короб для радіатора з покриттям ґрунтовки та двох шарфів фарби)	шт	12	4284,50	4200,00	0,49	84,01	Україна
239	+C113-1466 варіант 1	Коліно каналізаційне ПП 110x45° Ostendorf	шт	429	119,26	116,73	0,19	2,34	Німеччина
240	+C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	49,21648	1008,83	989,00	0,05	19,78	Україна
241	+C1630-87 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний серії G=3/4 ВН VT.215 3/2 ВН	шт	59	832,25	815,84	0,09	16,32	Італія
242	+&C101-9533-103 варіант 1	Лоток перфорований S 100x50 ДКС	м	369,66	132,04	129,35	0,10	2,59	Україна
243	+C1550-38 варіант 4	Монтажна піна 750 мл	балон	162	301,27	295,00	0,36	5,91	Естонія
244	+&C130-557-11 варіант 11	Радіатор сталевий панельний в комплекті з заглушкою і кронштейном (бокове підключення) 500x500(h) тип 22 Korado, Q=0,569 кВт	шт	21	2295,77	2245,00	5,75	45,02	Чехія
245	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,5134367	93397,78	91166,67	399,78	1831,33	Україна
246	+C111-825 варіант 3	Поручені настінні з нержавіючої сталі /комплект	пм	13	3672,60	3600,00	0,59	72,01	Україна
247	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,619656	76846,12	74900,73	438,60	1506,79	Україна
248	+C111-870 варіант 4	Сітка 200x200x4 мм (3,68кг/м2)	м2	777,0315	61,22	60,00	0,02	1,20	Україна

249	+C188888-8 варіант 17	Підвіс краб	шт	2725	17,24	16,90	0	0,34	Україна
250	+C1512-1 варіант 2	Коробка настановна Ф68 ДКС	шт	910	50,86	49,84	0,02	1,00	Україна
251	+C111-1721-11A варіант 9	Стрічка звукоізоляційна з поліуретану	м	4255,0632	10,77	10,56	0	0,21	Україна
252	+C111-1904 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	2196	20,41	20,00	0,01	0,40	Німеччина
253	+C111-1904 варіант 2	Тяга підвісу	шт	2196	20,41	20,00	0,01	0,40	Україна
254	+C1630-1531 варіант 2	Повітровідвідник автоматичний 1/2"	шт	124	360,81	351,00	2,74	7,07	Італія
255	+&C130-557-11 варіант 19	Радіатор сталевий панельний в комплекті з заглушкою і кронштейном (бокове підключення) 900x500(h) тип 22 Korado, Q=1,72 кВт	шт	6	7438,27	7286,67	5,75	145,85	Чехія
256	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,951	45890,34	44483,90	506,63	899,81	Україна
257	+C1547-7 варіант 11	Стельовий світлодіодний світильник ПСС 25-4	шт	44	982,15	962,50	0,39	19,26	Україна
258	+C111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №1 або аналог	л	431,4925	100,08	97,50	0,62	1,96	Україна
259	+C111-2003-1 варіант 1	Піна монтажна	л	104,60024	401,61	393,33	0,41	7,87	Естонія
260	+C111-829-1 варіант 8	Кутник пристінний 3000x19x24 мм	м	1449,3384	28,94	28,33	0,04	0,57	Україна

261	+C111-1756 варіант 3	Декоративна решітка типу SMARTWOOD (або аналог) з габаритними розмірами 600х600(h) (короб для радіатора з покриттям ґрунтовки та двох шарфів фарби)	шт	21	1946,66	1908,00	0,49	38,17	Україна
262	+&C111-1809-2-10 варіант 1	Смуга 40х4	м.	166	245,86	243,84	0,19	1,83	Україна
263	+C113-1457-1 варіант 2	Трійник каналізаційний ПП 110/110х45° Ostendorf	шт	149	272,45	266,92	0,19	5,34	Німеччина
264	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм 300х150 мм / фасонні частини	м2	32,4	1238,32	1211,96	2,08	24,28	Україна
265	+C1547-16 варіант 25	Вимикач автоматичний S201-C16 ABB	шт	122	328,67	321,96	0,27	6,44	Німеччина
266	C1113-177	Сополімер БМК-5, марки А, Б	т	0,1138936	344177,48	336967,01	461,89	6748,58	Україна
267	+C188888-4 варіант 6	Анкер рамний 10х152 мм	шт	3585	10,87	10,66	0	0,21	Україна
268	C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	2107	18,00	17,26	0,39	0,35	Україна
269	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1497,47	25,32	24,79	0,03	0,50	Німеччина
270	+C151-1 варіант 7	Кабель з моножилой W 8х0,22	1000м	1,648	22803,78	21890,33	466,32	447,13	Україна
271	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,13298	32395,01	31525,00	234,81	635,20	Україна
272	+C113-961 варіант 1	Труба поліпропиленова Stabi PPR PN20 Ф75х8,4 Wavin Ekoplastik	м	24,35	1497,28	1467,00	0,92	29,36	Чехія

273	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	940,64	38,26	37,12	0,39	0,75	Україна
274	+C1547-7 варіант 10	Світильник Накладной світлодіодний PWL 12W 4500K IP20 квадрат™ Powerlux	шт	35	1002,55	982,50	0,39	19,66	Україна
275	+C1547-16 варіант 33	Вимикач автоматичний S201-C50 ABB	шт	56	608,10	595,91	0,27	11,92	Німеччина
276	+C113-1121-13Ф варіант 2	Муфта вогнезахисна ППМ-110	шт	50	680,13	666,67	0,12	13,34	Україна
277	+C130-557-11 варіант 16	Радіатор сталевий панельний в комплекті з заглушкою і кронштейном (бокове підключення) 400x500(h) тип 22 Korado, Q=0,462 кВт	шт	11	3014,87	2950,00	5,75	59,12	Чехія
278	+C1547-16 варіант 36	Вимикач автоматичний S201-C40 ABB	шт	56	589,69	577,86	0,27	11,56	Німеччина
279	+C112-173 варіант 1	Бруски обрізні	м3	1,998081	16488,76	15972,90	192,55	323,31	Україна
280	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,344	4436,02	4436,02	0	0	Україна
281	+C113-2126 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату, du=25 мм арт. 91825 ДКС	м	2302,8	14,13	13,79	0,06	0,28	Україна
282	+C130-1199 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Ф50 Ostendorf	м	204,59	152,57	149,33	0,25	2,99	Німеччина
283	+C1630-674 варіант 3	Планка монтажна PPR 20x1/2 Fado	шт	175	177,11	170,67	2,97	3,47	Італія
284	+C113-1842 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою 25x3/4" Wavin Ekoplastik	шт	152	201,00	197,00	0,06	3,94	Чехія
285	+C111-879 варіант 1	Скоба ВММ-10	шт	225	135,74	132,50	0,58	2,66	Італія

286	+C130-1192 варіант 1	Труба електрозварна Ф57х3,5 мм	м	50	610,26	597,02	1,27	11,97	Україна
287	+C1110-173 варіант 2	Кутник 20х20х3 мм	т	0,59769	50525,51	49300,00	234,81	990,70	Україна
288	+C111-1841 варіант 1	Швелер 12	т	0,6258	47538,70	46950,00	234,81	353,89	Україна
289	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,338277	87438,62	85426,47	297,67	1714,48	Україна
290	+C1547-4 варіант 2	ВУЛИЧНИЙ СВІТЛОДІЮДНИЙ СВІТИЛЬНИК ITW SYSTEMS PARK LED-47W/740-I/A-71	шт	4	7378,48	7233,33	0,47	144,68	Польща
291	+C1110-136 варіант 1	Канати подвійного звивання, типу ЛК-Р,	10м	43,365	679,52	665,71	0,49	13,32	Україна
292	+C1429-4 варіант 4	Липа звичайна (п'ятирічний саджанець висотою 3,0-4,0м)	шт	6	4846,36	4750,00	1,33	95,03	Україна
293	+&C130- 557- 11 варіант 12	Радіатор сталевий панельний в комплекті з заглушкою і кронштейном (бокове підключення) 600х500(h) тип 22 Korado, Q=1,147кВт	шт	8	3624,83	3548,00	5,75	71,08	Чехія
294	+C188888- 17 варіант 1	Анкер-винт Steelfix M 7,5х112мм	шт	8626	3,30	3,24	0	0,06	Тайвань
295	+C1630- 1432 варіант 5	Кран кульовий 1/2" Valtek	шт	112	253,51	248,33	0,21	4,97	Італія
296	+C1545-183 варіант 8	Кабель силовий ВВГнгд 3х1,5 мм2 Одескабель	м	741,6	38,08	37,29	0,04	0,75	Україна
297	+C113-1691 варіант 1	Труба PP-RCT PN20 Ф32х5,4 Fado	м	146,328	192,64	188,67	0,19	3,78	Італія
298	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	1,8153	14922,63	14437,48	192,55	292,60	Україна

299	+C1547-16 варіант 35	Вимикач автоматичний SHD201-C50 ABB	шт	56	473,29	463,74	0,27	9,28	Німеччина
300	+C113-1705 варіант 3	Коліно.Stabi PPR Ф20х90 Wavin Ekoplastik	шт	1566	16,78	16,39	0,06	0,33	Чехія
301	+C130-10 варіант 1	Бачонок сталевий G=1/2 60 м	шт	118	222,24	206,67	11,21	4,36	Україна
302	+C113-2301 варіант 6	Прочищення ПП Ф50 Ostendorf	шт	108	241,50	236,70	0,06	4,74	Німеччина
303	+C1110-3 варіант 1	Консоль світильника 15 град	шт	17	1530,44	1500,33	0,10	30,01	Україна
304	+C1547-7 варіант 7	Світильник ДББ26У-12-112У1 СЕЛЕНА-LED	шт	5	5150,05	5048,68	0,39	100,98	Україна
305	+C113-9 варіант 1	Труба водостічна	м	168	153,12	150,00	1,98	1,14	Україна
306	+C188888-8 варіант 14	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	49534	0,51	0,50	0	0,01	Україна
307	+C1421- 9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	11,10045	2274,01	1750,00	479,42	44,59	Україна
308	+&C1545- 2456 варіант 1	Кабельний канал 40х40 мм	м	202	124,31	120,58	1,29	2,44	Україна
309	+C188888-4 варіант 1	Дюбель пласмасовий	шт	16152,345	1,55	1,52	0	0,03	Україна
310	+C113-1879 варіант 6	Кріплення для труб Ф20 Wavin Ekoplastik	шт	1740	14,34	14,00	0,06	0,28	Чехія
311	+C1512-1 варіант 3	Коробка відгалужувальна для прихованої проводки ДКС	шт	374	63,26	62,00	0,02	1,24	Україна
312	+C114-97-У варіант 6	Ізоляція для труб поліпропіленових Ф20 Armaflex АС товщ. 13 мм	пм	483,406	48,50	47,22	0,33	0,95	Німеччина

313	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	186,9348	125,25	123,82	0,50	0,93	Україна
314	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,654888	35524,59	34372,86	455,17	696,56	Україна
315	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	45,552	506,07	500,34	1,96	3,77	Україна
316	+C1555-293 варіант 3	Мінераловатний утеплювач, що стискується, РОКЛАЙТ, товщиною 100 мм	м2	154,2734	149,32	137,00	9,39	2,93	Україна
317	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм 200x150 мм / фасонні частини	м2	21,7	1060,94	1038,06	2,08	20,80	Україна
318	+C1630-2018 варіант 2	Кран кульовий фланцевий Ду=50 JIP-FF-50	шт	4	5716,68	5604,00	0,59	112,09	Данія
319	C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	62,16369	360,27	352,95	0,26	7,06	Україна
320	+15097-26011 варіант 2	Кабель вогнестійкий 3x1,5 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,412	54093,59	53000,00	32,93	1060,66	Україна
321	+C1630-105 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий косою VT.192 3/4" ВВ	шт	59	372,25	356,29	8,66	7,30	Італія
322	+C111-1631	Замазка захисна	кг	34,6	632,90	620,00	0,49	12,41	Данія

323	+&C130-557-11 варіант 15	Радіатор сталевий панельний в комплекті з заглушкою і кронштейном (бокове підключення) 1000x500(h) тип 22 Korado, Q=1,911 кВт	шт	4	5441,45	5329,00	5,75	106,70	Чехія
324	+C113-958 варіант 1	Труба PP-RCT PN20 Ф50x8,3 Fado	м	47,3	458,43	449,17	0,27	8,99	Італія
325	+C1630-541 варіант 1	Клапан балансувальний MSV-F2 Ду15 Danfoss	шт	2	10796,04	10584,17	0,18	211,69	Данія
326	+C113-1885 варіант 6	Хомут	шт	168	126,54	124,00	0,06	2,48	Україна
327	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	138,0503	152,48	149,22	0,27	2,99	Чехія
328	+C1429-4 варіант 8	Тюльпани МІКС	шт	120	172,72	168,00	1,33	3,39	Нідерланди
329	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,397891	51170,24	49869,23	297,67	1003,34	Україна
330	+C113-2302 варіант 3	Гофра з манжетом Ф110	шт	56	359,04	351,94	0,06	7,04	Польща
331	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	28,17252	712,71	694,32	4,42	13,97	Україна
332	+C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий повнопрохідний серії G = 1/2 " BB VT.214 1/2" BB Valtec	шт	60	334,11	327,17	0,39	6,55	Італія
333	+C113-1763 варіант 1	Трійник різьбовий G=1 1/2" BBB VTr.130 1/2 BBB	шт	59	335,00	328,37	0,06	6,57	Італія
334	+C188888-5 варіант 4	Заглушка	шт	689	28,56	28,00	0	0,56	Німеччина
335	+C1555-228 варіант 3	Профіль кутовий з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м	637,245	30,76	30,12	0,04	0,60	Чехія
336	+C111-1564 варіант 1	Гідроізоляція	м2	239,328	81,84	79,93	0,31	1,60	Україна

337	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,68524	4100,91	4100,91	0	0	Україна
338	+C1547-16 варіант 4	Контролер системи криготаяння ETR2-1550 OJ Electronics	шт	2	9565,84	9378,00	0,27	187,57	Польща
339	+&C1547-A-7 варіант 1	Світильник ДПП07В-30-323	шт	5	3815,14	3739,41	0,92	74,81	Україна
340	+C1630-574 варіант 3	Клапан повітряний з електроприводом C-REG-50-25-ССК	шт	2	9465,08	9270,00	9,49	185,59	Україна
341	+C113-1699 варіант 1	Труба поліпропиленова Stabi PPR PN20 Ф32х4,4 Wavin Ekoplastik	м	91,924	205,08	200,87	0,19	4,02	Чехія
342	+C1510-1 варіант 6	Муфта кабельна кінцева 5ПКВmn 25-50	шт	24	758,36	732,00	11,49	14,87	Україна
343	+C111-1756 варіант 8	Декоративна решітка типу SMARTWOOD (або аналог) з габаритними розмірами 700х600(h) (короб для радіатора з покриттям ґрунтовки та двох шарфів фарби)	шт	8	2272,24	2227,20	0,49	44,55	Україна
344	+C113-2254 варіант 1	Трійник каналізаційний ПП 50/50х45° Ostendorf	шт	187	95,84	93,90	0,06	1,88	Німеччина
345	+C111-1756 варіант 7	Декоративна решітка типу SMARTWOOD (або аналог) з габаритними розмірами 600х500(h) (короб для радіатора з покриттям ґрунтовки та двох шарфів фарби)	шт	11	1623,52	1591,20	0,49	31,83	Україна
346	+C1547-16 варіант 28	Вимикач автоматичний S293-C100 ABB	шт	6	2966,77	2908,33	0,27	58,17	Німеччина
347	+C113-1880 варіант 4	Кріплення для труб Ф25 Wavin Ekoplastik	шт	1006	17,23	16,83	0,06	0,34	Чехія
348	+C1545-183 варіант 7	Кабель силовий ВВГнгд-FRLS 3х2,5 мм2	м	102	168,46	165,12	0,04	3,30	Україна

349	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	239,2115	71,57	70,00	0,17	1,40	Україна
350	+C1547-4 варіант 4	Аварійний світлодіодний світильник Євросвітло SFT-AF-EX-04 "Вихід" акумуляторний	шт	5	3232,38	3168,53	0,47	63,38	Україна
351	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм 400x200 мм / фасонні чатини	м2	13,2	1217,92	1191,96	2,08	23,88	Україна
352	+C113-1845 варіант 2	Перехід з металевою зовнішньою різьбою 50x1 1/2" Wavin Ekoplastik	шт	16	988,61	969,17	0,06	19,38	Чехія
353	+C1547-A- 7 варіант 2	Світильник ДПП07В-20-313	шт	17	925,57	906,50	0,92	18,15	Україна
354	+C111-1804 варіант 1	Смуга 60x6	т	0,42326	37111,07	36600,00	234,81	276,26	Україна
355	+C113-1844 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою 40x1 1/4" Wavin Ekoplastik	шт	24	652,86	640,00	0,06	12,80	Чехія
356	+C1429-4 варіант 2	Ялівець козацький (Аркадія)	шт	28	552,16	540,00	1,33	10,83	Україна
357	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	171,82362	89,96	81,00	7,20	1,76	Україна
358	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	294,4458	52,13	46,30	4,81	1,02	Україна
359	+C1630- 1253 варіант 2	Бойлер 150 л	шт	1	15167,95	14679,00	191,54	297,41	Німеччина
360	+C1510-1 варіант 10	Наконечник кабельний 10 мм2	шт	356	42,32	30,00	11,49	0,83	Україна
361	+C1429-4 варіант 1	Ялівець звичаний (Арнольд)	шт	27	552,16	540,00	1,33	10,83	Україна

362	+C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм 150x100 мм / фасонні частини	м2	14	1060,94	1038,06	2,08	20,80	Україна
363	+C1555-228 варіант 1	Куточок підсилюючий з склотканини Ceresit CT 340	м	263,6256	55,89	54,75	0,04	1,10	Чехія
364	+C113-2235 варіант 3	Коліно каналізаційне ПП 50x45° Ostendorf	шт	345	42,52	41,67	0,02	0,83	Німеччина
365	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0576	254453,63	249166,67	297,67	4989,29	Україна
366	+C1630-671 варіант 2	Кран кульовий, різьбовий, муфтовий, латунний Ду32 арт. 1000 UKRSPAR	шт	12	1220,18	1195,36	0,89	23,93	Україна
367	+C1429-4 варіант 6	Ірис карликовий	шт	120	121,21	117,50	1,33	2,38	Україна
368	+C113-1879 варіант 7	Кріплення для трубопроводу Ф20	шт	1799	8,05	7,83	0,06	0,16	Італія
369	+C1424-11613 варіант 1	Бетон B20 W6 F100	м3	3,52	4100,91	4100,91	0	0	Україна
370	+C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" Valtek	шт	56	257,66	252,52	0,09	5,05	Італія
371	+C113-1509 варіант 2	Коліно водостічне	шт	56	257,02	250,00	1,98	5,04	Україна
372	+C1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу IP20, 250В, 10А BC10-1-0ВБ ІЕК	шт	274	51,80	50,50	0,28	1,02	Україна
373	+C1630-674 варіант 2	Кут установчий з переходом на внутрішнє різьблення PPR 20x1 Fado	шт	142	99,54	94,62	2,97	1,95	Італія
374	+C1630-541 варіант 2	Клапан балансувальний MSV-F2 Ду25 Danfoss	шт	1	13964,83	13690,83	0,18	273,82	Данія

375	+C188888-6 варіант 1	Шуруп 3,5х60	шт	16152,345	0,84	0,82	0	0,02	Україна
376	+C1630-672 варіант 2	Кран кульовий, різьбовий, муфтовий, латунний Ду40 арт. 1000 UKRSPAR	шт	8	1685,32	1651,08	1,19	33,05	Україна
377	+C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція Mirelon для труби Ф25	м	1541,176	8,71	8,50	0,04	0,17	Чехія
378	+C113-2130 варіант 7	Щиток поверховий на 3 квартири ЩЗ-3-УХЛЗ ІР31 БІЛМАКС	шт	2	6707,82	6575,67	0,62	131,53	Україна
379	+C113-2129 варіант 2	Щиток на 48 модуля з шинами N і PE з замком	шт	3	4417,49	4330,25	0,62	86,62	Україна
380	+C1630-574 варіант 4	Клапан каналний зворотній пелюстковий C-COL-50-25-ССК	шт	1	13198,28	12930,00	9,49	258,79	Україна
381	+C113-2302 варіант 2	Ревізія ПП Ф110 Ostendorf	шт	51	258,46	253,33	0,06	5,07	Німеччина
382	+C1115-931 варіант 3	Уловлювач листя (у комплекті до надставного елементу)	шт	28	466,38	456,60	0,64	9,14	Німеччина
383	+C111-1756 варіант 5	Декоративна решітка типу SMARTWOOD (або аналог) з габаритними розмірами 1000х600(h) (короб для радіатора з покриттям ґрунтовки та двох шарфів фарби)	шт	4	3244,10	3180,00	0,49	63,61	Україна
384	+C1429-4 варіант 7	Троянда чайна гібридна "Grande Amore"	шт	90	144,16	140,00	1,33	2,83	Україна
385	+&C1545-2456 варіант 3	Кабельний канал 25х40 мм	м	115,14	112,32	108,83	1,29	2,20	Україна
386	+C113-1846 варіант 2	Перехід з металевою зовнішньою різьбою 63х2" Wavin Ekoplastik	шт	8	1604,55	1573,03	0,06	31,46	Чехія
387	+&C1545-89-302	Кут СПО 90 горизонтальний 90 ° 100х50 ДКС	шт	49	261,42	256,20	0,09	5,13	Україна

	варіант 1								
388	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм 200x150 мм / фасонні чатини	м2	10,5	1217,92	1191,96	2,08	23,88	Україна
389	+&C113-1111-220 варіант 6	Решітка 300x150 2535-1	шт	51	250,18	245,00	0,27	4,91	Україна
390	+&C130-557-11 варіант 13	Радіатор сталевий панельний в комплекті з заглушкою і кронштейном (бокове підключення) 1200x500(h) тип 22 Korado, Q=2,293 кВт	шт	2	6235,01	6107,00	5,75	122,26	Чехія
391	+C114-97-У варіант 3	Ізоляція для труб поліпропіленових Ф20 Armaflex АС товщ. 9 мм	пм	623,42	19,95	19,23	0,33	0,39	Німеччина
392	+C113-2126 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ пластику, du=50 мм арт. 91950 ДКС	м	237,35	51,97	50,89	0,06	1,02	Україна
393	+C111-598 варіант 1	Мастика ТехноНІКОЛЬ №41 або аналог	кг	128,824	95,65	93,33	0,44	1,88	Україна
394	+C1545-183 варіант 2	Кабель силовий ВВГнг 5x4 мм2	м	61,2	198,94	195,00	0,04	3,90	Україна
395	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,092618	5790,49	5211,18	465,77	113,54	Україна
396	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,2583708	46698,88	45548,41	234,81	915,66	Україна
397	+C1115-932 варіант 1	Покрівельний аератор ТехноНІКОЛЬ ЭКО, 75x340;або аналог	шт	25	481,65	471,00	1,21	9,44	Україна

398	+C113-1457-1 варіант 1	Трійник редукційний каналізаційний ПП 110/50x45° Ostendorf	шт	64	187,36	183,50	0,19	3,67	Німеччина
399	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	11,2749	1048,85	1027,85	0,43	20,57	Швейцарія
400	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	1,264788	9003,85	8803,82	23,48	176,55	Україна
401	+C1547-7 варіант 8	Світильник ДББ37У-8-114У1 Селена Led антивандальний (Україна)	шт	7	1614,94	1582,88	0,39	31,67	Україна
402	+C188888-8 варіант 16	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	481	23,46	23,00	0	0,46	Німеччина
403	+C111-503 варіант 1	Фарба зносостійка для бетонних підлог (Україна)	т	0,0432661	260224,84	254633,33	489,06	5102,45	Україна
405	+C113-1883 варіант 7	Кріплення для трубопроводів Ф110	шт	550	20,00	19,55	0,06	0,39	Україна
406	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,343493	31681,01	30825,00	234,81	621,20	Україна
407	+C1510-1 варіант 9	Наконечник кабельний для кабеля 5x35	шт	120	89,44	76,20	11,49	1,75	Україна
408	+C111-879 варіант 2	Підвіс BSP-21 500мм	шт	24	445,64	436,32	0,58	8,74	Україна
409	+C1429-4 варіант 9	Багаторічні айстри	шт	90	116,11	112,50	1,33	2,28	Україна
410	+&C114-100-16 варіант 1	Ізоляція повітропроводів ROCKWOOL 50мм з алюмінієвою фольгою	м2	20,44	508,09	497,97	0,16	9,96	Польща
411	+C1545-183 варіант 1	Кабель силовий ВВГнг 5x2,5 мм2	м	93,84	108,84	106,67	0,04	2,13	Україна
412	+C113-1559 варіант 1	Комплект дистанційного відкривання вікна на сходових майданчиках типу Ventus Stublina	шт	4	2550,12	2500,00	0,12	50,00	Сербія

		(Сербія)							
413	+C1630-541 варіант 3	Клапан зворотній тип 802 Ду15 Danfoss	шт	2	5091,69	4991,67	0,18	99,84	Данія
414	+C111- 1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,039576	257185,30	251844,78	297,67	5042,85	Україна
415	+C113-1509 варіант 1	Лійка водостічна	шт	27	374,32	365,00	1,98	7,34	Україна
416	+K589421- 1515 варіант 1	Плита ПП22.22.2 (КП-5)	шт	1	10102,73	9870,00	34,64	198,09	Україна
417	C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	28,6176	352,49	345,18	0,40	6,91	Україна
418	C113-2125 варіант 1	Труба ППЛ гнбка гофрована Ф16 мм, легка з потяжкою	м	768,06	13,09	12,77	0,06	0,26	Україна
419	+C113-2268 варіант 1	Хрестовина каналізаційний ПП 110/110/110х67° Ostendorf	шт	27	371,44	364,10	0,06	7,28	Німеччина
420	+C1630- 1821 варіант 2	Лічильник холодної води DN32 420PC Sensus	шт	1	9887,13	9690,00	3,26	193,87	Словаччина
421	+C111-1851 варіант 5	Стержень Ф16, L=1500 G-16/1	шт	24	410,05	402,00	0,01	8,04	Україна
422	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0305135	319053,62	312500,00	297,67	6255,95	Польща
423	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,148006	65236,25	63518,51	438,60	1279,14	Україна
424	+C1555-228 варіант 2	Куточок підсилюючий з склотканини Ceresit CT 340 A/03	м	171,6666	55,89	54,75	0,04	1,10	Чехія
425	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні тов.44	м3	0,6607254	14476,40	14000,00	192,55	283,85	Україна
426	+C188888-5 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	32804	0,29	0,28	0	0,01	Польща
427	+C113-956 варіант 3	Труба PP-RCT PN20 Ф40х6,7 Fado	м	37,48	250,35	245,17	0,27	4,91	Італія

428	+C113-5 варіант 1	Труба металева Ф40	м	71,4	130,75	129,00	0,78	0,97	Україна
429	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,057672	158659,55	155059,52	489,06	3110,97	Україна
430	+C1600-284 варіант 1	Універсальна клейка стрічка	п.м	911,01192	10,03	9,79	0,04	0,20	Україна
431	+C1630-574 варіант 2	Клапан повітряний з електроприводом C-REG-40-20 ССК	шт	1	8985,68	8800,00	9,49	176,19	Україна
432	+C1429-4 варіант 10	Хризантема Arluno	шт	90	99,79	96,50	1,33	1,96	Польща
433	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,02793365	319053,62	312500,00	297,67	6255,95	Україна
434	+C1630-673 варіант 2	Кран кульовий, різьбовий, муфтовий, латунний Ду50 арт. 1000 UKRSPAR	шт	4	2214,30	2168,80	2,08	43,42	Україна
435	+C111-1722 варіант 2	Крайова рейка ТехноНІКОЛЬ або аналог (Україна)	м	191,1525	45,08	43,61	0,59	0,88	Україна
436	+C113-1706 варіант 2	Коліно Stabi PPR Ф25х90 Wavin Ekoplastik	шт	462	18,59	18,17	0,06	0,36	Чехія
437	+&C1545-89-302 варіант 2	Відгалужувач горизонтальний 100х50 ДКС	шт	20	425,19	416,76	0,09	8,34	Україна
438	+C1547-16 варіант 29	Вимикач автоматичний Т3N 250 TMG 3р F F 250A ABB	шт	1	8371,42	8207,00	0,27	164,15	Німеччина
439	+C1547-16 варіант 30	Вимикач автоматичний Т3N 250 TMG 3р F F 200A ABB	шт	1	8371,42	8207,00	0,27	164,15	Німеччина
440	+C130-1194 варіант 1	Труба електрозварна Ф89х4,5 мм	м	10	836,03	817,62	2,02	16,39	Україна
441	+C113-1700 варіант 1	Труба поліпропиленова Stabi PPR PN20 Ф40х5,5 Wavin Ekoplastik	м	28,11	293,86	287,79	0,31	5,76	Чехія

442	+C113-1743 варіант 1	Трійник Stabi PPR Ф75х75х75 Wavin Ekoplastik	шт	16	515,16	505,00	0,06	10,10	Чехія
443	+C1547-16 варіант 39	Незалежний розцеплювач S2C-A2 ABB	шт	3	2731,63	2677,80	0,27	53,56	Німеччина
444	+C1547-16 варіант 19	Контактор ESB40-40 ABB	шт	4	2040,10	1999,83	0,27	40,00	Німеччина
445	+C113-1690 варіант 1	Труба PP-RCT PN20 Ф25х4,2 Fado	м	80,823	100,77	98,67	0,12	1,98	Італія
446	+C111-1721-11A варіант 6	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ДКС	м	1247	6,42	6,29	0	0,13	Україна
447	C130-889 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ф25	м	20	400,23	391,82	0,56	7,85	Україна
448	+C130-13 варіант 1	Ємність аварійного запасу питної води Ф500, Н=1750, V=300л Termico	шт	2	4000,99	3900,00	22,54	78,45	Україна
449	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,156166	51111,23	49874,24	234,81	1002,18	Україна
450	+C1547-16 варіант 41	Автоматичний вимикач S201-C10 ABB	шт	26	306,18	299,91	0,27	6,00	Німеччина
451	+C1545-183 варіант 4	Кабель силовий ВВГнг 5х10 мм2	м	20,4	388,15	380,50	0,04	7,61	Україна
452	+C1113-74 варіант 1	Клей БФ-2, І	т	0,00464	1692034,47	1658333,33	523,99	33177,15	Україна
453	+C1630-670 варіант 1	Кран кульовий, різьбовий, муфтовий, латунний Ду25 арт. 1000 UKRSPAR	шт	8	981,31	961,48	0,59	19,24	Україна
454	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	7,2416	1073,44	638,19	414,20	21,05	Україна
455	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	127,16	60,42	58,81	0,43	1,18	Україна

456	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2,153216	3506,01	3506,01	0	0	Україна
457	+C1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий FVF Ду15 Danfoss	шт	2	3713,62	3639,17	1,63	72,82	Данія
458	+C188888-5 варіант 3	Кут зовнішній	шт	252	28,56	28,00	0	0,56	Німеччина
459	+C188888-4 варіант 7	Дюбель труби водостічної	шт	168	42,69	41,85	0	0,84	Україна
460	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,146	49107,50	47909,80	234,81	962,89	Україна
461	+C113-1878 варіант 1	Тримач труби Ф16 мм з фіксатором та дюбелем	шт	1076	6,65	6,46	0,06	0,13	Україна
462	+C151-1 варіант 8	Кабель LAN-зв'язку FTP-cat SE КПВ-ВП (100) 4х2х0,51	1000м	0,206	34696,64	33549,99	466,32	680,33	Україна
463	+C111-874 варіант 2	Полімер-бітумне полотно воронки HL64.1H	м2	28	254,25	249,00	0,26	4,99	Німеччина
464	+C111-2009-1 варіант 2	Суміш ущільнювальна	кг	14	500,22	490,00	0,41	9,81	Україна
465	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм Ф160 мм / фасонні частини	м2	7,536	925,30	905,59	1,57	18,14	Україна
466	+C121-772 варіант 1	Деталі кріплення	т	0,07	99396,43	98349,63	306,88	739,92	Україна
467	+C188888-8 варіант 13	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	13000	0,53	0,52	0	0,01	Україна
468	+C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,18358375	37193,29	36000,00	464,01	729,28	Україна
469	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,134	50697,44	49468,56	234,81	994,07	Україна

470	+&C1547-A-7 варіант 5	Світлодіодна LED-панель 600x300, P36-3350-V24 (або аналог)	шт	4	1696,18	1662,00	0,92	33,26	Україна
471	+C113-2156 варіант 1	Кран кульовий пластиковий Ф32 Fado	шт	10	674,49	661,20	0,06	13,23	Італія
472	+C113-1705 варіант 4	Коліно 20-90° Fado	шт	687	9,75	9,50	0,06	0,19	Італія
473	+C111-595 варіант 1	Мастика бітумна покрівельна	т	0,1993474	33549,86	32500,00	392,02	657,84	Україна
474	+C1534-171 варіант 1	Перехід VTg/592 G1/2x3/4 ВН	шт	59	113,34	110,67	0,45	2,22	Італія
475	+C1545-183 варіант 9	Провід ПВЗнг 1x25 мм2	м	30,9	213,90	209,67	0,04	4,19	Україна
476	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,005544	1183436,06	1159996,62	234,81	23204,63	Україна
477	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	21,24113	307,91	301,54	0,33	6,04	Україна
478	+C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм Ф100 мм / фасонні частини	м2	7,0336	925,30	905,59	1,57	18,14	Україна
479	C113-2125 варіант 3	Гофротруба чорна Ф16 мм	м	495,91	13,09	12,77	0,06	0,26	Україна
480	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,01059848	612190,24	599925,28	261,23	12003,73	Україна
481	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	783,33	8,22	8,00	0,06	0,16	Україна
482	+C1115-2810	Цегла шамотна	т	0,2	31872,21	31004,82	242,44	624,95	Україна
483	+C111-300 варіант 1	Комплект IP44 (мембрана ущільнювальна)	комплект	60	105,97	102,77	1,12	2,08	Німеччина

484	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,796784	3478,58	3410,00	0,37	68,21	Франція
485	+C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення	кг	101	61,71	60,17	0,33	1,21	Україна
486	+C1512-5 варіант 2	Гнучкий перехід ПМ-1 (чорний)	шт	58	107,12	105,00	0,02	2,10	Україна
487	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Caparol Unigrund	л	104,42749	58,26	56,50	0,62	1,14	Німеччина
488	+&C101-2-1-13 варіант 1	Ящик з понижувальним трансформатором на 36 В ЯТПО, 25/220В/36В	шт.	2	3035,58	2976,00	0,06	59,52	Україна
489	+C1110-173 варіант 3	Труба квадратна 25x15x1,5 мм	т	0,11662	51973,91	50720,00	234,81	1019,10	Україна
490	+C113-1744 варіант 1	Трійник Stabi PPR Ф20x20x20 Wavin Ekoplastik	шт	386	15,70	15,33	0,06	0,31	Чехія
491	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	25,3552	238,94	233,92	0,33	4,69	Україна
492	+C1630-113 варіант 2	Манометр МПЗ-У 0-10кгс/см2	комплект	9	663,82	650,00	0,80	13,02	Україна
493	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	24,67173	241,39	236,55	0,11	4,73	Німеччина
494	+C1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач S203-C20 ABB	шт	6	991,48	971,77	0,27	19,44	Німеччина
495	+C130-244 варіант 1	Шумоглушник С-GKD-50-25 ССК	шт	2	2954,67	2889,00	7,74	57,93	Україна
496	+&C113-1111-220 варіант 8	Решітка 150x150 2535-1	шт	34	173,68	170,00	0,27	3,41	Україна
497	+290902-226 варіант 3	Розетка силова + вилка, 40А, 220В, ІР44 із заземленням РА40-У14 Елкон	шт	56	103,46	101,33	0,10	2,03	Україна

498	+C111-1721-11В варіант 1	Стрічка монтажна	м	356	16,22	15,90	-	0,32	Україна
499	+C157-302 варіант 1	Кабель ПВС 3х1,5	1000м	0,11742	49063,15	48083,33	17,80	962,02	Україна
500	C1546-83	Тавот	кг	119,068	48,08	46,69	0,45	0,94	Україна
501	+C1547-16 варіант 24	Вимикач автоматичний S203-C25 ABB	шт	5	1142,82	1120,14	0,27	22,41	Німеччина
502	+C113-2062 варіант 1	Ніпель VTr.582 3/4" BB	шт	59	96,62	94,67	0,06	1,89	Італія
503	+C1630-107 варіант 1	Фільтр магнітний фланцевий Ду=50 FVF-50	шт	1	5539,27	5412,00	18,66	108,61	Данія
504	+C111-1721-11В варіант 2	Елемент кріплення кабелю у трубах "коса"	м	61	90,10	88,33	-	1,77	Україна
505	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,1388442	39429,39	38312,16	344,10	773,13	Україна
506	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний С (В125)	шт	1	5463,92	5337,50	19,28	107,14	Україна
507	+C130-967 варіант 3	Фланець сталевий приварний комірцевий Дн=50	шт	8	672,62	658,60	0,83	13,19	Україна
508	+C113-2280 варіант 3	Редукція ПП 110х50 Ostendorf	шт	79	67,34	65,96	0,06	1,32	Німеччина
509	+C1630-1241 варіант 1	Водяний нагрівач C-KVN-50-25-3 ССК	шт	1	5258,82	5141,00	14,71	103,11	Україна
510	+C1510-1 варіант 11	Наконечник кабельний 6 мм2	шт	168	31,27	19,17	11,49	0,61	Україна
511	+C113-1738 варіант 2	Трійник Stabi PPR Ф25х20х25 Wavin Ekoplastik	шт	197	26,58	26,00	0,06	0,52	Чехія

512	+C113-2134 варіант 2	Кран-комплект HW-19W-15 (Шафа 550x590x170 мм, Катушка для напівжорсткого рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду19, Головка сполучна рукавна Ду19, Рукав пожежний напівжорсткий Ду19, Стовбур перекривний DN-19/D7)	шт	1	5232,21	5129,00	0,62	102,59	Україна
513	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	86,41579	60,11	58,50	0,43	1,18	Україна
514	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	116	44,55	43,35	0,33	0,87	Україна
515	+C1630-541 варіант 4	Клапан зворотній тип 802 Ду25 Danfoss	шт	1	5112,09	5011,67	0,18	100,24	Данія
516	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1,32	3846,07	3769,17	1,49	75,41	Польща
517	+C1547-16 варіант 21	Реле часу цифрове TSDW1CO-1 Eaton	шт	1	5067,94	4968,30	0,27	99,37	Німеччина
518	+C113-1711 варіант 1	Коліно Stabi PPR Ф75х90 Wavin Ekokplastik	шт	11	459,06	450,00	0,06	9,00	Чехія
519	+C113-1883 варіант 6	Кріплення для трубопроводів Ф50	шт	235	21,48	21,00	0,06	0,42	Чехія
520	+C111-1630 варіант 2	Джгут 40 мм зі спіненого поліетилену	м	637,245	7,89	7,50	0,24	0,15	Україна
521	+290902-226 варіант 2	Розетка накладна 10/16А, 250В, ІР44 ІЕК	шт	26	188,80	185,00	0,10	3,70	Польща
522	+&C113-1111-220 варіант 2	Решітка Вентс ОНГ 250х150	шт	9	541,05	530,17	0,27	10,61	Україна

523	+&C1110-15-1-0 варіант 2	Кабельний хомут 150x3	шт	5000	0,96	0,92	0,02	0,02	Україна
524	+C113-2129 варіант 4	Щиток на 24 модулів ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ ІЕК	шт	3	1596,88	1564,95	0,62	31,31	Україна
525	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна	кг	3,181	1463,66	1434,31	0,65	28,70	Бельгія
526	+C113-1121-13Ф варіант 1	Муфта вогнезахисна ППМ-50	шт	16	287,43	281,67	0,12	5,64	Україна
527	+C1555-112 варіант 4	Пароізоляція Пароізол	м2	172,247	26,44	25,83	0,09	0,52	Польща
528	+C113-1884 варіант 1	Кріплення для труб Ф63 Wavin Ekoplastik	шт	64	70,61	69,17	0,06	1,38	Чехія
529	+C113-2226 варіант 9	Труба гофрована гнучка двостінна ПНД-50 арт.121950N ДКС	м	83,83	52,62	51,50	0,09	1,03	Україна
530	+C113-1778 варіант 2	Перехід Stabi PPR 25x20 Wavin Ekoplastik	шт	230	18,89	18,33	0,19	0,37	Чехія
531	+C113-1737 варіант 2	Трійник Ф20x20x20 Fado	шт	350	12,30	12,00	0,06	0,24	Італія
532	+C130-272 варіант 1	Заслінка повітряна КР300x150 ВЕНТС	шт	2	2146,43	2103,00	1,34	42,09	Україна
533	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,293888	14476,40	14000,00	192,55	283,85	Україна
534	+&C188888-50-1 варіант 1	Стійка металева (L=3,7м, Ф76мм) під два знаки	шт	2	2121,55	2079,00	0,95	41,60	Україна
535	+C1633-63ВД варіант 1	Фарба дорожня	т	0,020832	202751,82	198345,45	430,84	3975,53	Україна

536	+C1630-2018 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Ду65 UKRSPAR	шт	2	2057,61	2016,67	0,59	40,35	Україна
537	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,35	11732,20	11490,00	12,16	230,04	Україна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
538	+C1547-16 варіант 27	Вимикач автоматичний S203-C50 ABB	шт	2	2040,28	2000,00	0,27	40,01	Німеччина
539	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0319709	127527,01	124791,67	234,81	2500,53	Україна
540	+C1512-3 варіант 1	Коробка металева протяжна 100х100х70 мм	шт	14	289,70	284,00	0,02	5,68	Україна
541	+C114-97-У варіант 1	Ізоляція для труб поліпропіленових Ф32 Armaflex AC товщ. 9 мм	пм	159,432	25,17	24,35	0,33	0,49	Німеччина
542	+C113-1883 варіант 5	Кріплення для труб Ф50 Wavin Ekoplastik	шт	93	42,39	41,50	0,06	0,83	Чехія
543	+&C113-1111-220 варіант 9	Решітка 100х200 2535-1	шт	22	171,13	167,50	0,27	3,36	Україна
544	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0365315	102722,53	101650,97	306,88	764,68	Україна
545	+C113-2155 варіант 1	Кран кульовий пластиковий Ф25 Fado	шт	11	335,81	329,17	0,06	6,58	Італія
546	+C113-2300 варіант 7	Клапан повітряний для каналізації Ф110	шт	3	1206,21	1182,50	0,06	23,65	Німеччина
547	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,933075	3871,66	3871,66	0	0	Україна
548	+C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,018463	193261,34	189041,06	430,84	3789,44	Україна
549	+&C130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ500х250 ВЕНТС	шт	2	1697,36	1663,00	1,08	33,28	Україна

550	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід,	м3	0,204	16488,76	15972,90	192,55	323,31	Україна
551	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,027782	117638,88	115000,00	332,24	2306,64	Україна
552	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,026034895	124095,17	121364,26	297,67	2433,24	Україна
553	+C111- 1853-8 варіант 1	Метизи	кг	10,98	285,87	280,00	0,26	5,61	Україна
554	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий FVF Ду25 Danfoss	шт	1	3133,91	3070,83	1,63	61,45	Данія
555	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,039888	77823,62	76000,00	297,67	1525,95	Україна
556	+C113-1759 варіант 1	Трійник Stabi PPR Ф63 Wavin Ekoplastik	шт	10	300,25	294,17	0,19	5,89	Чехія
557	+&C130- 231-2 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ400х200 ВЕНТС	шт	2	1499,48	1469,00	1,08	29,40	Україна
558	+C113-2150 варіант 13	Трубна ізоляція Mirelon для труби Ф50	м	143,08	20,83	20,38	0,04	0,41	Чехія
559	+C111-1804 варіант 3	Смуга 50х5	т	0,0795	37111,07	36600,00	234,81	276,26	Україна
560	+C1510-1 варіант 7	Муфта кабельна кінцева 5ПКВмн 6-16	шт	4	730,82	705,00	11,49	14,33	Україна
561	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	21,74702	131,31	128,27	0,47	2,57	Україна
562	+C111-181- 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0428782	66408,12	64808,33	297,67	1302,12	Україна
563	+C112-82 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід	м3	0,262706	10604,69	10204,20	192,55	207,94	Україна

564	+C111-879 варіант 3	Профіль ВРМ 240мм	шт	12	229,11	224,04	0,58	4,49	Україна
565	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід,	м3	0,187967	14476,40	14000,00	192,55	283,85	Україна
566	+C1545-153 варіант 1	Наконечник Ф16 G-16/3	шт	6	450,85	442,00	0,01	8,84	Україна
567	+C1547-16 варіант 38	Вимикач автоматичний S203-C40 ABB	шт	2	1341,85	1315,27	0,27	26,31	Швеція
568	+C1416- 8669 варіант 1	Дорожній знак 5.42.1 "Місце для стоянки" квадратний (типорозмір 1)	шт	2	1332,49	1292,50	13,86	26,13	Україна
569	+C113-2150 варіант 11	Трубна ізоляція Mirelon для труби Ф63	м	97,09	27,21	26,64	0,04	0,53	Чехія
570	+C1545-153 варіант 2	Стрічка G-112	шт	6	438,61	430,00	0,01	8,60	Україна
571	+&C1110- 15- 1-0 варіант 3	Шуруп 3,5x35 мм х дюбель 6 мм	шт	5000	0,51	0,48	0,02	0,01	Україна
572	+C113-14 варіант 1	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом Ф20x1 мм 6008-20L3	м	12	207,98	206,04	0,39	1,55	Україна
573	+C113-1710 варіант 2	Коліно Stabi PPR Ф63x90 Wavin Ekoplastik	шт	11	225,31	220,83	0,06	4,42	Чехія
574	+C1547-16 варіант 44	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А ІЕК	шт	57	43,12	42,00	0,27	0,85	Україна
575	+C113-1881 варіант 5	Кріплення для трубопроводу Ф32	шт	173	14,17	13,83	0,06	0,28	Україна
576	+C113-1843 варіант 2	Перехід з металевою зовнішньою різьбою 32x1" Wavin Ekoplastik	шт	8	304,36	298,33	0,06	5,97	Чехія

577	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,06235	38991,17	38466,10	234,81	290,26	Україна
578	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	17	143,00	140,00	0,20	2,80	Україна
579	+C113-2301 варіант 7	Ревізія ПП Ф50 Ostendorf	шт	10	241,50	236,70	0,06	4,74	Німеччина
580	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	10,3776	231,78	229,06	0,99	1,73	Україна
581	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0173027	137667,81	134444,45	523,99	2699,37	Україна
582	+C111-1890	Портландцемент напружнювальний, марка 400	т	0,373412	6362,08	5915,23	322,10	124,75	Україна
583	+C1545-37	Утримувач К188	100шт	1,5142	1563,35	1531,07	1,63	30,65	Україна
584	+C111-1756 варіант 2	Решітка однорядна регульовальна 150x150 2535-1	шт	12	194,30	190,00	0,49	3,81	Україна
585	+C113-1885 варіант 5	Кріплення для труб Ф75 Wavin Ekoplastik	шт	17	136,06	133,33	0,06	2,67	Україна
586	+C111-1804 варіант 2	Смуга 120x8	т	0,061	37111,07	36600,00	234,81	276,26	Україна
587	+C151-1 варіант 6	Кабель з моножилой W 2x0,22	1000м	0,309	7319,85	6710,00	466,32	143,53	Україна
588	+C1547-16 варіант 23	Контактор Z-SCH230/25-40 Eaton	шт	1	2212,68	2169,02	0,27	43,39	Німеччина
589	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0136026	161260,29	157609,26	489,06	3161,97	Україна
590	+&C113-1111-220 варіант 1	Решітка Вентс ОНГ 150x100	шт	6	359,32	352,00	0,27	7,05	Україна

591	+C130-637 варіант 1	Трап Ф110	комплект	1	2128,90	2083,33	3,83	41,74	Чехія
592	+C130-967 варіант 1	Фланець сталевий приварний комірцевий Дн=65	шт	4	528,16	516,97	0,83	10,36	Україна
593	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,2358	1691,56	1658,12	0,27	33,17	Україна
594	+C1429-111	Перегній	м3	3,24	642,80	437,01	193,19	12,60	Україна
595	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,71	1214,46	1190,00	0,65	23,81	Україна
596	+C114-97-У варіант 2	Ізоляція для труб поліпропіленових Ф25 Armaflex АС товщ. 9 мм	пм	86,87	23,22	22,43	0,33	0,46	Німеччина
597	+C113-2302 варіант 1	Прочищення ПП Ф110 Ostendorf	шт	8	245,52	240,65	0,06	4,81	Німеччина
598	+C1547-16 варіант 26	Вимикач автоматичний S203-C16 ABB	шт	2	981,78	962,26	0,27	19,25	Німеччина
599	+C113-1882 варіант 2	Тримач труби Ф40мм з фіксатором та дюбелем	шт	100	19,39	18,95	0,06	0,38	Україна
600	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	4,64	414,87	406,41	0,33	8,13	Україна
601	+C111-1851 варіант 3	Муфта з'єднувальна Ф16 G-16/2	шт	18	106,09	104,00	0,01	2,08	Україна
602	+C114-97-У варіант 5	Ізоляція для труб поліпропіленових Ф50 Armaflex АС товщ. 9 мм	пм	51,1	37,24	36,18	0,33	0,73	Німеччина
603	C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,02236	81888,68	79844,42	438,60	1605,66	Україна
604	+C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція Mirelon для труби Ф32	м	100,156	17,99	17,60	0,04	0,35	Чехія
605	+C1512-5 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна КМ-4	шт	58	30,62	30,00	0,02	0,60	Україна

606	+C111-191	Цвяхи толові круглі 2,0х20 мм	т	0,01065696	165713,63	162166,67	297,67	3249,29	Україна
607	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0148	117638,88	115000,00	332,24	2306,64	Україна
608	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0140274	122831,74	120125,60	297,67	2408,47	Україна
609	+C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,016	106524,75	104005,19	430,84	2088,72	Україна
610	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,2829	5938,54	5500,00	322,10	116,44	Україна
611	+C188888-6 варіант 2	Саморіз з гумовою шайбою	шт	910,25	1,80	1,76	0	0,04	Україна
612	+C130-1195 варіант 1	Труба електрозварна Ф108х4 мм	м	1,6	1020,35	997,50	2,84	20,01	Україна
613	+C1547-16 варіант 42	Вимикач автоматичний S203-C6 ABB	шт	1	1600,29	1568,64	0,27	31,38	Німеччина
614	+C1547-16 варіант 43	Автоматичний вимикач ВА63 1П 6А C Schneider Electric	шт	4	393,92	385,93	0,27	7,72	Болгарія
615	+C113-1882 варіант 6	Кріплення для трубопроводу Ф40	шт	40	39,16	38,33	0,06	0,77	Україна
616	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,01479	105555,45	103188,07	297,67	2069,71	Україна
617	+C1545-86	Консолі для кріплення канату	шт	7,434	204,87	200,82	0,03	4,02	Україна
618	+C1110-173 варіант 4	Труба квадратна 20х20 мм	т	0,0296376	50219,51	49000,00	234,81	984,70	Україна
619	+C113-2150 варіант 12	Трубна ізоляція Mirelon для труби Ф75	м	25,55	57,67	56,50	0,04	1,13	Чехія

620	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0252141	57482,79	56058,01	297,67	1127,11	Україна
621	+C1547-7 варіант 12	Світильник з вбудованим акумулятором	шт	1	1414,29	1386,17	0,39	27,73	Україна
622	+C1416-8669 варіант 2	Дорожній знак 7.17 "Особи з інвалідністю" квадратний (типорозмір 1)	шт	2	702,81	675,17	13,86	13,78	Україна
623	+C1547-16 варіант 22	Автоматичний вимикач S203-C10, In=20 A ABB	шт	1	1327,48	1301,18	0,27	26,03	Німеччина
624	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0240559	55034,81	53720,89	234,81	1079,11	Україна
625	+C113-1708 варіант 3	Коліно Stabi PPR Ф40х90 Wavin Ekoplastik	шт	23	57,01	55,83	0,06	1,12	Чехія
626	+C113-1778 варіант 4	Коліно Stabi PPR Ф32х90 Wavin Ekoplastik	шт	47	27,56	26,83	0,19	0,54	Чехія
627	+C112-70 варіант 1	Дошки необрізні	м3	0,1206	10396,40	10000,00	192,55	203,85	Україна
628	+&C113-1111-220 варіант 7	Решітка 250x200 2535-1	шт	5	249,33	244,17	0,27	4,89	Україна
629	+C1547-16 варіант 18	Автоматичний вимикач S201-C2, In=2 A ABB	шт	3	414,40	406,00	0,27	8,13	Німеччина
630	+C1547-6 варіант 6	Вимикач двоклавішний для прихованого монтажу IP20, 250В, 10А BC10-2-0-ВБ ІЕК	шт	20	61,35	59,87	0,28	1,20	Україна
631	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,7064	1722,44	1679,79	8,88	33,77	Україна
632	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,0368424	32352,17	31483,00	234,81	634,36	Україна

633	+C1630-987 варіант 1	Термометр технічний рідинний прямий ТТЖ-М исп.1П4(0- 100С)-1-160/103	шт	6	195,70	191,35	0,51	3,84	Україна
634	+C111-1642 варіант 1	Клей для гіпсокартону	т	0,0098767	116015,70	113333,33	407,55	2274,82	Молдова
635	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,31294	814,16	798,06	0,14	15,96	Україна
636	+C114-97-У варіант 4	Ізоляція для труб поліпропіленових Ф40 Armaflex АС товщ. 9 мм	пм	40,88	25,84	25,00	0,33	0,51	Німеччина
637	+C1110-14	Глухарі	100шт	0,87449	1202,05	1174,51	3,97	23,57	Україна
638	+C112-138 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід	м3	0,099674	10396,40	10000,00	192,55	203,85	Україна
639	+C113-1880 варіант 5	Кріплення для трубопроводу Ф25	шт	116	8,90	8,67	0,06	0,17	Італія
640	+C130-967 варіант 2	Бурт під фланець Ф75 PP-R PN20 Екоплевстік	шт	4	251,34	245,58	0,83	4,93	Чехія
641	+C113-1790 варіант 1	Перехід Stabi PPR Ф75х63 Wavin Ekoplastik	шт	4	243,29	238,33	0,19	4,77	Чехія
642	+C113-2299 варіант 4	Дросель-клапан ДК 150х100 ССК	шт	3	312,18	306,00	0,06	6,12	Україна
643	+&C1545- 70-2 варіант 2	Перемикач 3-х позиційний М22-WKV-2К10-BVP чорний Eaton	шт	1	911,25	893,22	0,16	17,87	Німеччина
644	+C113-1707 варіант 3	Коліно 32-90° Fado	шт	26	34,23	33,50	0,06	0,67	Італія
645	+&C113- 1111- 220 варіант 4	Анемостат А150ВРФ ВЕНТС	шт	3	286,21	280,33	0,27	5,61	Україна

646	+&C1110-15-1-0 варіант 1	Кріплення для гофри Ф16	шт	1300	0,64	0,61	0,02	0,01	Україна
647	+C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний Ф25x20x25 Fado	шт	9	91,86	90,00	0,06	1,80	Італія
648	+C111-1851 варіант 4	З'єднувач для стержня D16-20 і дроту/смуги B40 C-044	шт	6	137,71	135,00	0,01	2,70	Україна
649	+C113-2299 варіант 5	Дросель-клапан ДК 200x150 ССК	шт	2	399,56	391,67	0,06	7,83	Україна
650	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,005345	144947,38	141666,67	438,60	2842,11	Україна
651	+C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	385,05	376,67	0,83	7,55	Україна
652	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,072324	10428,60	10000,00	224,12	204,48	Україна
653	+C113-2279 варіант 1	Редукція ПП 50/40 Ostendorf	шт	16	46,81	45,83	0,06	0,92	Німеччина
654	+C113-1785 варіант 1	Перехід Stabi PPR Ф63x32 Wavin Ekoplastik	шт	6	122,59	120,00	0,19	2,40	Чехія
655	+C111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня 3070-1H 300x150	шт	2	367,70	360,00	0,49	7,21	Україна
656	+C113-1881 варіант 4	Кріплення для труб Ф32 Wavin Ekoplastik	шт	51	14,34	14,00	0,06	0,28	Чехія
657	+&C1545-70-21 варіант 2	Кнопка безпроводна визову персоналу для людей в інвалідних колясках BELFIX-B08WH BELFIX	шт	2	364,30	357,00	0,16	7,14	Південна Корея
658	+C113-2068 варіант 2	Муфта сталева G = 1 1/4 "BB VTr.270 1 1/4" BB Valtec	шт	2	361,35	354,20	0,06	7,09	Італія
659	+C1630-1433	Кран кульовий 3/4" Valtek	шт	2	353,65	346,33	0,39	6,93	Італія

	варіант 4								
660	+C1110-173 варіант 5	Труба Ф32	т	0,0115752	60215,51	58800,00	234,81	1180,70	Україна
661	+C1547-6 варіант 4	Перемикач для прихованого монтажу IP20, 250В, 10/16А	шт	2	347,93	340,83	0,28	6,82	Україна
662	+C113-2273 варіант 2	Хрестовина каналізаційний ПП 50/50х45° Ostendorf	шт	2	347,29	340,42	0,06	6,81	Німеччина
663	+C1547-6 варіант 5	Вимикач одноклавішний накладний IP44, 250В, 10А ВС10-1-0ВВ ІЕК	шт	18	38,54	37,50	0,28	0,76	Україна
664	+C113-2299 варіант 6	Дросель-клапан ДКФ160	шт	2	344,82	338,00	0,06	6,76	Україна
665	+C113-1746 варіант 3	Перехід 25/20 Fado	шт	58	11,79	11,50	0,06	0,23	Італія
666	+&C113-1111-220 варіант 3	Решітка Вентс ОНГ 350х250	шт	1	672,63	659,17	0,27	13,19	Україна
667	+&C1545-70-2 варіант 3	Сигнальна лампочка Z-EL/G230 зелена Eaton	шт	1	671,29	657,97	0,16	13,16	Німеччина
668	+&C1545-70-21 варіант 1	Многофункціональний прийомник зі звуковим сигналом BELFIX RE02WH BELFIX	шт	1	666,05	652,83	0,16	13,06	Південна Корея
669	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	330,40	323,31	0,61	6,48	Україна
670	+C1547-16 варіант 40	Вимикач автоматичний S201-C6 ABB	шт	2	328,11	321,41	0,27	6,43	Німеччина
671	+C113-1738 варіант 3	Трійник Ф25х25х25 Fado	шт	34	19,27	18,83	0,06	0,38	Італія

672	+C1547-16 варіант 31	Вимикач автоматичний S201-C20 ABB	шт	2	320,40	313,85	0,27	6,28	Німеччина
673	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0146	43362,53	42804,92	234,81	322,80	Україна
674	+C188888-6 варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	1037,114	0,61	0,60	0	0,01	Україна
675	+C113-2243 варіант 1	Коліно 50-90° Fado	шт	6	104,06	102,00	0,02	2,04	Італія
676	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0044	141870,00	138827,01	261,23	2781,76	Україна
677	+C188888-4 варіант 4	Дюбель для кріплення цокольного профіля	шт	606,9	1,02	1,00	0	0,02	Україна
678	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00365	156152,57	152659,91	430,84	3061,82	Україна
679	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0138909	39693,87	38680,75	234,81	778,31	Україна
680	+C1630-1433 варіант 3	Кран триходовий для манометра MV25-0,15	шт	1	546,61	535,50	0,39	10,72	Німеччина
681	+C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція Mirelon для труби Ф40	м	30,66	17,55	17,17	0,04	0,34	Чехія
682	+C113-1787 варіант 2	Перехід Stabi PPR Ф63x50 Wavin Ekoplastik	шт	4	133,64	130,83	0,19	2,62	Чехія
683	+C113-1786 варіант 2	Перехід Stabi PPR Ф63x40 Wavin Ekoplastik	шт	4	132,79	130,00	0,19	2,60	Чехія
684	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0079905	65718,34	64166,17	263,58	1288,59	Україна
685	+C1547-6 варіант 7	Перемикач накладний IP44, 250В, 10/16А	шт	2	255,72	250,43	0,28	5,01	Україна

686	+C1630-113 варіант 3	Манометр загального призначення ОБМ-100	комплект	1	511,02	500,20	0,80	10,02	Україна
687	+C157-306 варіант 1	Провід ПСВВт 4х0,4 СКВВнг LS тумен	1000м	0,1648	2991,86	2892,00	41,20	58,66	Україна
688	+C113-1778 варіант 5	Перехід Ф32х25 Fado	шт	22	22,12	21,50	0,19	0,43	Італія
689	+C113-1739 варіант 2	Трійник Ф32х32х32 Fado	шт	11	43,75	42,83	0,06	0,86	Італія
690	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00436	109589,25	107142,77	297,67	2148,81	Україна
691	+&C1545-70-2 варіант 1	Кнопка модульна M22-D-R-K10-BVP зелена Eaton	шт	1	465,58	456,29	0,16	9,13	Німеччина
692	C1112-27	Карборунд	кг	4,1602	109,74	107,16	0,43	2,15	Україна
693	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	14,28	31,94	31,30	0,01	0,63	Україна
694	+C113-1882 варіант 5	Кріплення для труб Ф40 Wavin Ekoplastik	шт	20	22,66	22,16	0,06	0,44	Чехія
695	+&C1-1-1-8 варіант 3	Контрольний з'єднувач NG3203 ДКС	шт	2	225,72	219,96	1,33	4,43	Україна
696	+&C1-3-1-1 варіант 3	Провід ПВ 3х4	м	13	32,09	31,14	0,32	0,63	Україна
697	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00605	67683,57	65882,88	473,56	1327,13	Україна
698	+&C101-9533-102 варіант 1	Перегородка для кабельного лотка SEP ДКС	м	5	81,19	79,60	0	1,59	Україна
699	+C113-1741 варіант 2	Трійник Ф50х50х50 Fado	шт	3	131,30	128,67	0,06	2,57	Італія
700	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,7	562,11	549,46	1,63	11,02	Україна

701	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00218	179906,57	176081,32	297,67	3527,58	Україна
702	+&C113-1111-220 варіант 5	Анемостат А100ВРФ ВЕНТС	шт	2	193,57	189,50	0,27	3,80	Україна
703	+C113-1753 варіант 2	Трійник редукційний Ф50х25х50 Fado	шт	4	91,92	90,00	0,12	1,80	Італія
704	+C113-2299 варіант 7	Дросель-клапан ДКФ100	шт	1	365,22	358,00	0,06	7,16	Україна
705	+C111-1851 варіант 2	Муфта ударного гвинта G-16/5	шт	6	56,11	55,00	0,01	1,10	Україна
706	+C113-2128 варіант 4	Металрукав в герметичній оболонці РЗЦ-П Ф20 мм ІЕК	м	8,08	41,47	40,60	0,06	0,81	Україна
707	+C113-1752 варіант 1	Трійник Stabi PPR Ф50х50х50 Wavin Ekoplastik	шт	2	164,17	160,83	0,12	3,22	Чехія
708	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00402	79913,85	78083,33	263,58	1566,94	Україна
709	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,004624	69459,46	67666,67	430,84	1361,95	Україна
710	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,12	273,35	267,51	0,48	5,36	Україна
711	+C113-2299 варіант 8	Клапан зворотній КЗФ100	шт	1	305,21	299,17	0,06	5,98	Україна
712	+C111-837 варіант 1	Розчинник	т	0,00428	67180,96	65374,63	489,06	1317,27	Україна
713	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004951	57337,46	55916,56	296,64	1124,26	Україна
714	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,46356	191,85	188,00	0,09	3,76	Україна
715	+C113-1783 варіант 2	Перехід Stabi PPR Ф50х40 Wavin Ekoplastik	шт	4	69,38	67,83	0,19	1,36	Чехія
716	+&C1545-70-11	Наліпка "Кнопка включення установок (систем) пожежної автоматики" 150х150 мм	шт	12	23,11	22,50	0,16	0,45	Україна

717	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0020217	136429,42	133456,66	297,67	2675,09	Україна
718	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2746,50	2690,72	1,93	53,85	Україна
719	+C1545-70-2	Кнопка модульна M22-D-R-K10-BVP червона Eaton	шт	1	272,46	266,96	0,16	5,34	Німеччина
720	C1113-43	Рідина [ГКЖ-10]	т	0,0020124	133871,57	130757,58	489,06	2624,93	Україна
721	+C1545-139	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а	100шт	0,0816	3263,22	3198,23	1,01	63,98	Україна
722	C1113-280	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	0,0015652	166096,41	162408,78	430,84	3256,79	Україна
723	+C1630-1433 варіант 5	Клапан зворотній 3/4" Valtek	шт	1	257,97	252,52	0,39	5,06	Італія
724	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,3024	843,89	821,03	6,31	16,55	Україна
725	+C111-1851 варіант 1	Гвинт ударний G-16/4	шт	6	39,45	38,67	0,01	0,77	Україна
726	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,04	5878,92	5733,99	29,66	115,27	Україна
727	+C113-1748 варіант 3	Трійник редукційний Ф32х25х32 Fado	шт	6	37,63	36,83	0,06	0,74	Італія
728	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00089	230823,62	226000,00	297,67	4525,95	Україна
729	+C112-172 варіант 1	Бруски обрізні	м3	0,0132	15496,40	15000,00	192,55	303,85	Україна
730	+C113-1706 варіант 3	Коліно 25-90° Fado	шт	13	15,02	14,67	0,06	0,29	Італія
731	+C113-1794 варіант 1	Муфта протипожежна ППМ-50 ФЕНІКС	шт	1	189,78	186,00	0,06	3,72	Україна

732	+C113-1754 варіант 3	Трійник редукційний Ф50х32х50 Fado	шт	2	94,65	92,67	0,12	1,86	Італія
733	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,773	238,38	232,73	0,98	4,67	Україна
734	+C111-1630 варіант 1	Шнур джгутовий	м	42	4,24	3,92	0,24	0,08	Україна
735	+C1545-281	Хомутики C437-C440, C442	100шт	0,0826	2086,55	2041,81	3,83	40,91	Україна
736	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід,	м3	0,0162573	10396,40	10000,00	192,55	203,85	Україна
737	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,026	6422,93	6296,66	0,33	125,94	Франція
738	+C113-1748 варіант 4	Трійник редукційний Ф32х20х32 Fado	шт	4	40,35	39,50	0,06	0,79	Італія
739	+C113-1740 варіант 2	Трійник Stabi PPR Ф40х40х40 Wavin Ekoplastik	шт	2	75,54	74,00	0,06	1,48	Чехія
740	+C1421- 9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,1	1497,07	919,82	547,90	29,35	Україна
741	+C113-1751 варіант 2	Трійник редукційний Ф40х32х40 Fado	шт	3	49,90	48,83	0,09	0,98	Італія
742	+290902- 226 варіант 4	Розетка каучукова із захисною шторкою ЗР+РЕ зовнішньої установки 25А, ІР44 АСКО-УКРЕМ	шт	1	148,82	145,80	0,10	2,92	Україна
743	+C113-1750 варіант 1	Трійник редукційний Ф40х25х40 Fado	шт	2	70,98	69,50	0,09	1,39	Італія
744	C123-515-У варіант 1	Щити опалубки	м2	0,166176	843,89	821,03	6,31	16,55	Україна
745	+C113-1782 варіант 1	Перехід Stabi PPR Ф32х50 Wavin Ekoplastik	шт	2	68,20	66,67	0,19	1,34	Чехія
746	+C113-1748 варіант 2	Трійник Stabi PPR Ф32х32х32 Wavin Ekoplastik	шт	3	43,41	42,50	0,06	0,85	Чехія

747	+C1534-171 варіант 2	Перехід стальний концентричний приварний Дн=50х32	шт	2	63,99	62,29	0,45	1,25	Україна
748	+C113-133 варіант 1	Труба сталева електрозварна Дн=42,3х2,8	м	0,5	245,72	243,35	0,54	1,83	Україна
749	+C114-97-У варіант 7	Ізоляція для труб поліпропіленових Ф25 Armaflex АС товщ. 13 мм	пм	2,044	54,63	53,23	0,33	1,07	Німеччина
750	+C113-1781 варіант 2	Перехід Stabi PPR Ф32х40 Wavin Ekoplastik	шт	2	55,45	54,17	0,19	1,09	Чехія
751	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,021352	5039,82	4552,86	388,14	98,82	Україна
752	+C113-1783 варіант 3	Перехід Ф50х40 Fado	шт	2	51,02	49,83	0,19	1,00	Італія
753	+C113-1783 варіант 4	Перехід Ф50х32 Fado	шт	2	50,00	48,83	0,19	0,98	Італія
754	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,00494	19660,08	18942,35	332,24	385,49	Україна
755	+&C1-1-1-8 варіант 2	Універсальний тримач ND2000 ДКС	шт	2	47,74	47,74	0	0	Україна
756	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00087	106213,46	103700,00	430,84	2082,62	Україна
757	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00222	41489,64	40945,97	234,81	308,86	Україна
758	+C1633- 16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,001336	66308,09	64577,09	430,84	1300,16	Україна
759	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,013	6348,74	6212,40	11,85	124,49	Україна
760	+C111-1804 варіант 4	Смуга 60х5	т	0,0019928	37111,07	36600,00	234,81	276,26	Україна

761	+C111-432 варіант 1	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0006	122654,99	119819,15	430,84	2405,00	Україна
762	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	0,0309	2323,28	2125,00	152,73	45,55	Україна
763	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0006	116171,68	115000,00	306,88	864,80	Україна
764	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0011422	58918,85	57500,00	263,58	1155,27	Україна
765	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00056	104785,18	102398,33	332,24	2054,61	Україна
766	+C113-1781 варіант 3	Перехід Ф40х32 Fado	шт	2	29,09	28,33	0,19	0,57	Італія
767	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	14195,24	13857,57	59,33	278,34	Україна
768	+C113-1778 варіант 3	Перехід Stabi PPR Ф32х25 Wavin Ekoplastik	шт	2	28,24	27,50	0,19	0,55	Чехія
769	+C111-1804 варіант 5	Смуга 40х8	т	0,001484	37111,07	36600,00	234,81	276,26	Україна
770	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,04	991,11	971,23	0,45	19,43	Україна
771	+&C1-3-1-1 варіант 4	Провід ПВ 3х1.5	м	3	12,03	11,47	0,32	0,24	Україна
772	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,04	829,50	812,85	0,39	16,26	Україна
773	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,08	410,24	401,64	0,56	8,04	Україна
774	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429	751,24	736,25	0,26	14,73	Україна
775	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,036	816,22	799,77	0,45	16,00	Україна
776	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,08	336,65	329,72	0,33	6,60	Україна
777	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	259656,94	254330,82	234,81	5091,31	Україна

778	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00032	81036,58	79212,82	234,81	1588,95	Україна
779	+15102-8023 варіант 1	Резистор 0,5 кОм 0,25Wt	шт	17	1,28	1,20	0,05	0,03	Україна
780	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000504	37402,78	36434,58	234,81	733,39	Україна
781	+&C1-1-1-8 варіант 1	Саморіз 5x50 мм с дюбелем V8 CM065523 ДКС	шт	2	9,15	7,64	1,33	0,18	Україна
782	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,04361	390,98	383,09	0,22	7,67	Україна
783	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,08	210,08	204,98	0,98	4,12	Україна
784	C1545-209	Рамка для написів РІМ55Х15	100шт	0,04	419,18	409,86	1,10	8,22	Україна
785	+C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	4003,49	3917,62	7,37	78,50	Україна
786	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000946	16274,07	15658,33	296,64	319,10	Україна
787	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	90296,60	88095,24	430,84	1770,52	Україна
788	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01	1031,15	1010,30	0,63	20,22	Велика Британія
789	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00004	236559,74	231432,25	489,06	4638,43	Україна
790	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,1695	32,59	31,62	0,33	0,64	Україна
791	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,02	233,47	228,45	0,44	4,58	Україна
792	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00008	54816,84	53507,19	234,81	1074,84	Україна
793	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	167116,25	163393,10	446,36	3276,79	Україна

794	+C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000096	130250,10	127398,51	297,67	2553,92	Україна
795	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,000001	89927,99	87640,71	523,99	1763,29	Україна
796	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,000004	14021,63	13257,64	489,06	274,93	Україна
		IV. Устаткування	-	-	-	-	-	-	
797	+560110-265 варіант 17	Огорожа дитячих ігрових та спортивного майданчика InterAtletika S739 (або аналог)	шт	151	2961,92	2850,00	85,50	26,42	Україна
798	+2402-4058 варіант 1	Прилад приймально-контрольний охоронний ППКО "Orion NOVA SX"	шт	57	7757,11	7464,00	223,92	69,19	Україна
799	+560110-265 варіант 6	Ігровий комплекс "Середньовіччя-5,03" 419/1 (або аналог)	шт	1	337312,40	324566,67	9737,00	3008,73	Україна
800	+2402-4058 варіант 2	Клавіатура K-PAD OLED+	шт	58	4265,16	4104,00	123,12	38,04	Україна
801	+1517-1867 варіант 2	Лічильник однофазний NIK2100	шт	56	3730,98	3590,00	107,70	33,28	Україна
802	+&1502-4011 варіант 1	Припливно-витяжна установка ВУТ 600 ПБ П ЕС А21 ВЕНТС	шт	2	99056,47	95313,50	2859,41	883,56	Україна
803	+560110-265 варіант 16	Спортивний комплекс InterAtletika Варкау S831.9 (або аналог) (Україна)	шт	1	171652,77	165166,67	4955,00	1531,10	Україна
804	+1504-15417 варіант 2	Суміщений ІК-Датчик руху та розбиття скла Swan PGB Crow	шт	119	1396,96	1344,17	40,33	12,46	Україна
805	+1602-30066 варіант 13	База сповіщувача (isolation) TCDZ516	шт	278	568,99	547,49	16,42	5,08	Україна

806	+1602-30066 варіант 11	Сповіслювач пожежний димовий оптичний адресний JTY-GM-TC5161	шт	216	718,09	690,95	20,73	6,41	Україна
807	+1511-2001 варіант 7	Акумуляторна батарея NP12-12 Yuasa	шт	57	2338,36	2250,00	67,50	20,86	Україна
808	+560110-265 варіант 13	Станція MultifitnessGym InterAtletika MF5.4 (або аналог)	шт	1	121248,13	116666,63	3500,00	1081,50	Україна
809	+560110-265 варіант 7	Гімнастичний комплекс "Атлет-1"Interatletika S724 (або аналог)	шт	1	99856,52	96083,33	2882,50	890,69	Україна
810	+1502-4011 варіант 2	Припливна установка SM-SS-18 CCK	шт	1	93374,67	89846,40	2695,39	832,88	Україна
811	+1604-8024 варіант 1	Wi-Fi комунікатор M-Wi-Fi	шт	57	1471,61	1416,00	42,48	13,13	Україна
812	+1603-1043 варіант 4	Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення ITC-VA-2240WM	шт	2	38785,56	37320,00	1119,60	345,96	Україна
813	+560110-265 варіант 8	Гімнастичний комплекс Interatletika S765 (або аналог)	шт	1	76039,93	73166,67	2195,00	678,26	Україна
814	+1602-30066 варіант 21	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний JB-TV-TC5109	шт	1	57834,94	55649,58	1669,49	515,87	Україна
815	+1504-19116 варіант 1	Гучномовець настінний ITC T-103	шт	70	779,89	750,42	22,51	6,96	Україна
816	+560110-265 варіант 11	Спортивний ігровий комплекс "Павутинка" S766 (або аналог)	шт	1	54561,68	52500,00	1575,00	486,68	Україна
817	+1602-30066 варіант 16	Показчик знаку пожежної безпеки "ГРІНЛАЙТ" (вихід) УА-2-12/24	шт	28	1690,38	1626,50	48,80	15,08	Україна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
818	+1602-30066 варіант 22	Сповісчувач пожежний тепловий адресний JTW-ZOM-TC5162	шт	62	721,20	693,95	20,82	6,43	Україна
819	+560110-265 варіант 12	Гойдалка подвійна InterAtletika TE404 (або аналог)	шт	1	39440,30	37950,00	1138,50	351,80	Україна
820	+1704-10318 варіант 1	Датчик вологості та температури ґрунту ETOG-55-US224 OJ Electronics	шт	2	19018,64	18300,00	549,00	169,64	Данія
821	+560110-265 варіант 10	Гойдалка пружинна "Божя корівка-2" (або аналог)	шт	2	18966,68	18250,00	547,50	169,18	Україна
822	+560110-265 варіант 5	Пісочниця дворик "Бриг" 108/1 (або аналог)	шт	1	36114,63	34750,00	1042,50	322,13	Україна
823	+1517-2280 варіант 1	Ящик обліку з перекидним рубильником та запобіжниками ЯУРП 250-21 УЗ	шт	2	14817,91	14258,00	427,74	132,17	Україна
824	+15171-1483 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ФОРТ FX60S Економ	шт	1	25773,90	24800,00	744,00	229,90	Україна
825	+2308-1001 варіант 1	Вентилятор витяжний ВКПФ 4Д 500х250 ВЕНТС	шт	1	24239,75	23323,83	699,71	216,21	Україна
826	+1602-30064 варіант 2	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС (Україна)	шт	58	399,08	384,00	11,52	3,56	Україна
827	+1517-1132 варіант 1	Металоконструкції панелі розподільної 1000х650х285-ЩМП 5-0 74 У2 ІЕК	шт	2	10562,44	10163,33	304,90	94,21	Україна
828	+560110-265 варіант 4	Карусель 014 "Середньовіччя" (або аналог)	шт	1	20577,55	19800,00	594,00	183,55	Україна
829	+2308-1001 варіант 2	Вентилятор витяжний ВКПФ 4Д 400х200 ВЕНТС	шт	1	20200,82	19437,50	583,13	180,19	Україна

830	+1504-13251 варіант 1	Блок безперебійного живлення БЖ 1230	шт	2	7719,70	7428,00	222,84	68,86	Україна
831	+560110-265 варіант 3	Гойдалка-балансир 201/6 "Середньовіччя-1.01" (або аналог) (Україна)	шт	2	7621,31	7333,33	220,00	67,98	Україна
832	+1602-30064 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтатний ЕСМК-1	шт	174	75,35	72,50	2,18	0,67	Україна
833	+&1602-30066-108 варіант 3	GSM(GPRS) комунікатор, призначений для реалізації зв'язку ППКП серії Тірас-П з ПЦС - МЦА GSM	шт	2	5562,17	5352,00	160,56	49,61	Україна
834	+1602-30066 варіант 14	Сповіщувач пожежний ручний адресний J-SAP-TCSB5264	шт	11	981,45	944,37	28,33	8,75	Україна
835	+&1602-30066-108 варіант 4	Прибор приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1	10438,43	10044,00	301,32	93,11	Україна
836	+1808-19001 варіант 1	Шумоглушник СР500х250 ВЕНТС	шт	1	10078,84	9698,00	290,94	89,90	Україна
837	+1808-19001 варіант 2	Шумоглушник СР400х200 ВЕНТС	шт	1	9135,18	8790,00	263,70	81,48	Україна
838	+1511-2001 варіант 5	Акумуляторна батарея NP12-18 для UKIMO	шт	4	2182,47	2100,00	63,00	19,47	В'єтнам
839	+1511-2001 варіант 4	Акумуляторна батарея NP12-18 Yuasa	шт	2	3741,37	3600,00	108,00	33,37	Японія
840	+1602-30066 варіант 18	Оповіщувач світлозвуковий "Сержант" (Пожежа) 12В С-07С-12	шт	6	1214,73	1168,83	35,06	10,84	Україна
841	+1504-3180 варіант 1	Ящик однофідерний Я5111-2474-21 УХЛ4	шт	1	6067,05	5837,80	175,13	54,12	Україна
842	+1517-1867 варіант 1	Лічильник трифазний NIK2303	шт	1	5473,49	5266,67	158,00	48,82	Україна

843	+&1602-30126-9 варіант 1	Сповісшувач пожежний димовий СПД-3 Артон (Україна)	шт	17	311,78	300,00	9,00	2,78	Україна
844	+1602-30066 варіант 19	Пристрій вводу-виводу адресний ТСМК 5265	шт	4	1190,74	1145,75	34,37	10,62	Україна
845	+1503-5001 варіант 1	Трансформатор струму 200/5А Т-0,66-200/5	шт	3	1261,86	1214,17	36,43	11,26	Україна
846	+1504-17093 варіант 1	Колодка підключення КП125 NIK	шт	1	1714,80	1650,00	49,50	15,30	Україна
847	+1511-2001 варіант 6	Акумуляторна батарея NP12-7	шт	2	809,41	778,83	23,36	7,22	Україна
848	+1602-30066 варіант 20	Світло-звуковийний оповісшувач "Джміль-1"	шт	1	1371,84	1320,00	39,60	12,24	Україна
849	+&1602-30066-108 варіант 5	Модуль розширення неадресних ППКП серії Tiras-II на 2 релейні виходи МРЛ-2.1	шт	1	1234,65	1188,00	35,64	11,01	Україна
850	+1602-30066 варіант 23	Адресний модуль з двома входами ТСМК 5269	шт	1	1190,74	1145,75	34,37	10,62	Україна
851	+1504-15417 варіант 1	ІК-Датчик руху Swan Quad Crow	шт	2	594,99	572,50	17,18	5,31	Ізраїль
852	+1602-30066 варіант 17	Оповісшувач світлозвуковий "Гном" 12В ГНОМ-1	шт	1	1076,50	1035,83	31,07	9,60	Україна
853	+&1602-30068-9 варіант 1	Сповісшувач пожежний ручний ИПР-1	шт	4	243,19	234,00	7,02	2,17	Україна
854	+1602-30066 варіант 10	Лампа аварійного освітлення ОС-6.1	шт	1	766,98	738,00	22,14	6,84	Україна

855	+1504-18001 варіант 1	Кнопка безадресних систем із шлейфом сигналізації "Включення оповіщення" біла КА03 (14-Б)	шт	1	611,62	588,50	17,66	5,46	Україна
856	+290116-18001 варіант 1	Бокс а 2авт. КМПн 2/2 з прозорою кришкою	шт	4	64,09	61,67	1,85	0,57	Україна

Ціни станом на 30 жовтня 2025 р.

Склав: _____ директор ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОСАЛТ» Роман ПЕРЕБИЙНІС
[посада, підпис, ініціали, прізвище Виконавця]

Додаток №5
До Договору
№ 288-25 від “14”11.2025 року

Інформація про ціни на матеріальні ресурси (на 2025 рік)

Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою:
вулиця Харківська, 15, м. Кам'янське, Дніпропетровської області (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45454000-4 -
Реконструкція)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, без ПДВ грн.	у тому числі:			Країна походження товару
						відпускна ціна, без ПДВ грн.	транспортна складова, без ПДВ грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати,без ПДВ грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	21,79217	53,04	46,30	5,70	1,04	Україна
2	+C111-594 варіант 1	Мастика бітумна покрівельна	т	4,2283504	33623,22	32500,00	463,94	659,28	Україна
3	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,217051	51226,25	49869,23	352,58	1004,44	Україна
4	+C111-870 варіант 2	Сітка Вр-4 100х100 мм	м2	2480,478	116,41	114,10	0,03	2,28	Україна
5	+C111- 1624-2 варіант 3	Праймер бітумний	л	511,494	126,97	123,75	0,73	2,49	Україна
6	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	167,31952	892,57	874,32	0,75	17,50	Україна
7	+C111- 1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0011422	58980,89	57500,00	324,40	1156,49	Україна
8	+C112-82 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід	м3	0,262706	10640,66	10204,20	227,82	208,64	Україна

9	+C114-103 варіант 2	Склополотно Техноніколь 100г/м2	м2	1790,229	44,01	42,98	0,17	0,86	Німеччина
10	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,4735458	9008,41	8803,82	27,95	176,64	Україна
11	+C1110-173 варіант 1	Кутник 50х50х5 мм	т	0,6128	41554,31	40460,00	279,52	814,79	Україна
12	+C1110-173 варіант 2	Кутник 20х20х3 мм	т	0,59769	50571,11	49300,00	279,52	991,59	Україна
13	+C1110-173 варіант 3	Труба квадратна 25х15х1,5 мм	т	0,11662	52019,51	50720,00	279,52	1019,99	Україна
14	C1422- 10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	37,748	14211,18	12884,18	1048,35	278,65	Україна
15	+C1422- 10932 варіант 1	Цегла 250х120х65 мм КРПВ-1НФ-М100-1650- F25-1	1000шт	73,1702916	13564,32	12250,00	1048,35	265,97	Україна
16	+C1425- 11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	44,570736	2770,64	2770,64	0	0	Україна
17	+C1425- 11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	22,6488	2910,99	2910,99	0	0	Україна
18	+C1425- 11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	115,00398	4523,16	4523,16	0	0	Україна
19	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,35843	91,32	81,00	8,53	1,79	Україна
20	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	8,5249	1106,79	1084,58	0,51	21,70	Швейцарія
21	+C1555-112 варіант 1	Пароізоляція Паробарер С	м2	2254,98	72,15	70,63	0,11	1,41	Чехія
22	+C1555-112 варіант 2	Покрівельна мембрана Sika VGVТ (з механічним кріпленням)	м2	1960,727	682,49	669,00	0,11	13,38	Швейцарія
23	+C1555-112 варіант 3	Доповнюючий шар водоізоляційного килиму з ПВХ- мембрани	м2	1960,727	306,11	300,00	0,11	6,00	Україна
24	+C1555-293 варіант 1	Утеплювач з мінераловатної плити Техноніколь Технорұф Н Оптіма 150 мм, 183кг/м3 або аналог	м2	1739,0796	711,40	686,23	11,22	13,95	Україна
25	+C1555-293 варіант 2	Утеплювач з мінераловатної плити Техноніколь Технорұф Н Оптіма 150 мм, 100кг/м3 або аналог	м2	1739,0796	347,02	329,00	11,22	6,80	Україна
26	+C1600-284 варіант 1	Універсальна клейка стрічка	п.м	688,81192	10,03	9,79	0,04	0,20	Україна

27	+C188888-4 варіант 5	Дюбель нейловий для кріплення	шт	13639,84	5,10	5,00	0	0,10	Польща
28	+C188888-17 варіант 1	Анкер-винт Steelfix M 7,5x112мм	шт	418	3,30	3,24	0	0,06	Тайвань

Ціни станом на 30 жовтня 2025 р.

Склав: _____ директор ТОВ «МАСТЕРТРЕЙДКОСАЛТ» Роман ПЕРЕБИЙНІС
[посада, підпис, ініціали, прізвище Виконавця]

